

장기수선계획서

2023년 방화대림e편한세상
정기조정



장기수선 계획서 (정기)

e-편한 세상

직 책	성 명	서 명	직 책	성 명	서 명
대표회장	설순권		감사	노원호	
감사	고남숙		총무	이영심	
이사	성창용		이사	박정준	

제 목 2023년 방화대림e편한세상 장기수선계획

계획기간 2023년 01월 ~ 2053년 12월 (31년간)

계획년도 2023년 10월

제 안 일 검 토 일

제 안 자 관리사무소장 심현돈 (인)

[목차]

1. 장기수선계획 개요 / 법조문
2. 단지 세대수 및 세부 현황
3. 부대 및 복리시설
4. 장기수선계획 총론
5. 장기수선 관련 비교
6. 장기수선계획 총괄표
7. 장기수선계획 상세현황
8. 연도별 수선예정 공사표
9. 전체 연도별 총당금
10. 세대별 총당금 적립 예상

1. 장기수선계획 개요 / 법조문



1.1 장기수선계획 개요

1. 장기수선계획 개요

공동주택을 오랫동안 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 필요한 주요 시설의 교체 및 보수 등에 관하여 수립하는 장기계획

2. 장기수선계획의 수립 및 조정 대상

- 300세대 이상의 공동주택
- 승강기가 설치된 공동주택
- 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식의 공동주택
- 건축법 제 11조에 따른 건축허가를 받아 주택외에 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물

3. 장기수선계획의 수립 목적

- 시설물의 수명을 제대로 유지
- 공동주택의 쾌적한 환경 구현 및 소유자의 자산가치 보존
- 비용적립을 둘러싼 분쟁최소화
- 수선공사 실시에 대한 원활한 합의 협성
- ※ 입주자대표회의도 관리주체와 마찬가지로 장기수선계획의 조정과 계획에 따른 유지보수 업무를 수행하여야 할 의무가 있음

4. 장기수선계획의 대상 범위

- 공동주택의 입주자가 공동으로 사용하는 시설과 관리사무소, 경비실, 경로당, 주민공동시설, 부대복리시설 등
- ※ 입주자가 세대에서 단독으로 사용하는 공간, 즉 전유부분 제외

1.2 장기수선계획 관련 법령

공동주택관리법 제29조 (장기수선계획)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설·공급하는 사업주체(「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 「주택법」 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하여 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(제4호의 경우에는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 신청할 때에 사용검사권자에게 제출하고, 사용검사권자는 이를 그 공동주택의 관리주체에게 인계하여야 한다. 이 경우 사용검사권자는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자에게 장기수선계획의 보완을 요구할 수 있다.

1. 300세대 이상의 공동주택
2. 승강기가 설치된 공동주택
3. 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식의 공동주택
4. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물

② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.

③ 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선 계획을 조정할 수 있다.

④ 관리주체는 장기수선계획을 검토하기 전에 해당 공동주택의 관리사무소장으로 하여금 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사가 실시하는 장기수선 계획의 비용산출 및 공사방법 등에 관한 교육을 받게 할 수 있다.

공동주택관리법 제30조 (장기수선충당금의 적립)

① 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다.

② 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다. 다만, 해당 공동주택의 입주자 과반수의 서면동의를 있는 경우에는 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다.

1. 제45조에 따른 조정등의 비용
2. 제48조에 따른 하자진단 및 감정에 드는 비용
3. 제1호 또는 제2호의 비용을 청구하는 데 드는 비용

공동주택관리법 제53조 (주택관리업의 등록말소 등)

① 시장·군수·구청장은 주택관리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.

다만, 제1호, 제2호 또는 제9호에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 하고, 제7호 또는 제8호에 해당하는 경우에는 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우
2. 영업정지기간 중에 주택관리업을 영위한 경우 또는 최근 3년간 2회 이상의 영업정지처분을 받은 자로서 그 정지처분을 받은 기간이 합산하여 12개월을 초과한 경우
3. 고의 또는 과실로 공동주택을 잘못 관리하여 소유자 및 사용자에게 재산상의 손해를 입힌 경우
4. 공동주택 관리 실적이 대통령령으로 정하는 기준에 미달한 경우
5. 제52조제3항에 따른 등록요건에 미달하게 된 경우

6. 제52조제4항에 따른 관리방법 및 업무내용 등을 위반하여 공동주택을 관리한 경우
 7. 제90조제2항을 위반하여 부정하게 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제공한 경우
 8. 제90조제3항을 위반하여 관리비·사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 경우
 9. 제90조제4항을 위반하여 다른 자에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 이 법에서 정한 사업이나 업무를 수행하게 하거나 그 등록증을 대여한 경우
 10. 제93조제1항에 따른 보고, 자료의 제출, 조사 또는 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 거짓으로 보고를 한 경우
 11. 제93조제3항·제4항에 따른 감사를 거부·방해 또는 기피한 경우
- ② 시장·군수·구청장은 주택관리업자가 제1항제3호부터 제6호까지, 제10호 및 제11호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 영업정지를 갈음하여 1천만원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
- ③ 시장·군수·구청장은 주택관리업자가 제2항에 따른 과징금을 기한까지 내지 아니하면 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다.
- ④ 제1항에 따른 등록말소 및 영업정지처분에 관한 기준과 제2항에 따른 과징금을 부과하는 위반행위의 종류 및 위반 정도 등에 따른 과징금의 금액 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

공동주택관리법 제63조 (관리주체의 업무 등)

- ① 관리주체는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 이 경우 관리주체는 필요한 범위에서 공동주택의 공용부분을 사용할 수 있다.
1. 공동주택의 공용부분의 유지·보수 및 안전관리
 2. 공동주택단지 안의 경비·청소·소독 및 쓰레기 수거
 3. 관리비 및 사용료의 징수와 공과금 등의 납부대행
 4. 장기수선충당금의 징수·적립 및 관리
 5. 관리규약으로 정한 사항의 집행
 6. 입주자대표회의에서 의결한 사항의 집행
 7. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항
- ② 관리주체는 공동주택을 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 관리하여야 한다.

공동주택관리법 제64조 (관리사무소장의 업무 등)

- ① 의무관리대상 공동주택을 관리하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 주택관리사를 해당 공동주택의 관리사무소장(이하 "관리사무소장"이라 한다)으로 배치하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 세대수 미만의 공동주택에는 주택관리사를 갈음하여 주택관리사보를 해당 공동주택의 관리사무소장으로 배치할 수 있다.
1. 입주자대표회의(자치관리의 경우에 한정한다)
 2. 제13조제1항에 따라 관리업무를 인계하기 전의 사업주체
 3. 주택관리업자
 4. 임대사업자
- ② 관리사무소장은 공동주택을 안전하고 효율적으로 관리하여 공동주택의 입주자등의 권익을 보호하기 위하여 다음 각 호의 업무를 집행한다.
1. 입주자대표회의에서 의결하는 다음 각 목의 업무
 - 가. 공동주택의 운영·관리·유지·보수·교체·개량
 - 나. 가목의 업무를 집행하기 위한 관리비·장기수선충당금이나 그 밖의 경비의 청구·수령·지출 및

그 금원을 관리하는 업무

2. 하자의 발견 및 하자보수의 청구, 장기수선계획의 조정, 시설물 안전관리계획의 수립 및 건축물의 안전점검에 관한 업무. 다만, 비용지출을 수반하는 사항에 대하여는 입주대표회의의 의결을 거쳐야 한다.

3. 관리사무소 업무의 지휘·총괄

4. 그 밖에 공동주택관리에 관하여 국토교통부령으로 정하는 업무

③ 관리사무소장은 제2항제1호가목 및 나목과 관련하여 입주자대표회의를 대리하여 재판상 또는 재판 외의 행위를 할 수 있다.

④ 관리사무소장은 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 한다.

⑤ 관리사무소장은 그 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직인을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 배치 내용과 직인을 변경할 때에도 또한 같다.

공동주택관리법 제90조 (부정 행위 금지 등)

① 공동주택의 관리와 관련하여 입주자대표회의(구성원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 관리사무소장은 공모(共謀)하여 부정하게 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제공하여서는 아니 된다.

② 공동주택의 관리와 관련하여 입주자등·관리주체·입주자대표회의·선거관리위원회(위원을 포함한다)는 부정하게 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제공하여서는 아니 된다.

③ 입주자대표회의 및 관리주체는 관리비·사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

④ 주택관리업자 및 주택관리사등은 다른 자에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 이 법에서 정한 사업이나 업무를 수행하게 하거나 그 등록증 또는 자격증을 대여하여서는 아니 된다.

공동주택관리법 제102조 (과태료)

① 제38조제2항을 위반하여 하자보수보증금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제13조를 위반하여 공동주택의 관리업무를 인계하지 아니한 자
2. 제26조제1항 및 제2항을 위반하여 회계감사를 받지 아니하거나 부정한 방법으로 받은 자
3. 제26조제5항을 위반하여 회계감사를 방해하는 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
4. 제29조제2항을 위반하여 수립되거나 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하지 아니한 자
5. 제43조제3항에 따라 판정받은 하자를 보수하지 아니한 자
6. 제52조제5항을 위반하여 유사명칭을 사용한 자
7. 제93조제1항에 따른 보고 또는 자료 제출 등의 명령을 위반한 자
8. 제65조제5항을 위반하여 관리사무소장을 해임하거나 해임하도록 주택관리업자에게 요구한 자
9. 제90조제3항을 위반하여 관리비·사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 자

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제6조제1항에 따른 자치관리기구를 구성하지 아니한 자
2. 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선택한 자

3. 제11조제3항 및 제19조에 따른 관리방법의 결정 및 변경, 관리규약의 제정 및 개정, 입주자대표회의의 구성 및 변경 등의 신고를 하지 아니한 자
 4. 제14조제6항을 위반하여 회의록을 작성하여 보관하게 하지 아니하거나, 열람 청구 또는 복사 요구에 응하지 아니한 자
 5. 제23조제4항을 위반하여 관리비 등의 내역을 공개하지 아니하거나 거짓으로 공개한 자
 6. 제26조제3항을 위반하여 회계감사의 결과를 보고 또는 공개하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 공개한 자
 7. 제27조제1항을 위반하여 장부 및 증빙서류를 작성 또는 보관하지 아니하거나 거짓으로 작성한 자
 8. 제27조제2항을 위반하여 장부나 증빙서류 등의 정보에 대한 열람, 복사의 요구에 응하지 아니하거나 거짓으로 응한 자
 9. 제28조를 위반하여 계약서를 공개하지 아니하거나 거짓으로 공개한 자
 10. 제29조를 위반하여 장기수선계획을 수립하지 아니하거나 검토하지 아니한 자 또는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하지 아니한 자
 11. 제30조에 따른 장기수선충당금을 적립하지 아니한 자
 12. 제31조에 따라 설계도서 등을 보관하지 아니하거나 시설의 교체 및 보수 등의 내용을 기록·보관·유지하지 아니한 자
 13. 제32조에 따른 안전관리계획을 수립 또는 시행하지 아니하거나 교육을 받지 아니한 자
 14. 제33조제1항에 따라 안전점검을 실시하지 아니하거나 같은 조 제2항에 따라 입주자대표회의 또는 시장·군수·구청장에게 통보 또는 보고하지 아니하거나 필요한 조치를 하지 아니한 자
 15. 제35조제1항 각 호의 행위를 신고하지 아니하고 행한 자
 16. 제38조제2항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자
 17. 제46조제2항에 따른 조정등에 대한 답변서를 하자분쟁조정위원회에 제출하지 아니한 자 또는 제75조제1항에 따른 분쟁조정 신청에 대한 답변서를 중앙 분쟁 조정위원회에 제출하지 아니한 자
 18. 제46조제3항에 따른 조정등에 응하지 아니한 자(입주자는 제외한다) 또는 제75조제2항에 따른 분쟁조정에 응하지 아니한 자
 19. 제52조제1항에 따른 주택관리업의 등록사항 변경신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자
 20. 삭제
 21. 삭제
 22. 제63조제2항을 위반하여 공동주택을 관리한 자
 23. 제64조제5항에 따른 배치 내용 및 직인의 신고 또는 변경신고를 하지 아니한 자
 24. 제66조제3항에 따른 보증보험 등에 가입한 사실을 입증하는 서류를 제출하지 아니한 자
 25. 제70조에 따른 교육을 받지 아니한 자
 26. 제92조제1항에 따른 보고 또는 감사의 명령을 위반한 자
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장이 부과한다.

공동주택관리법 시행령 제14조 (입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항 등)

- ① 법 제14조제7항에 따라 입주자대표회의는 입주자대표회의 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ② 법 제14조제8항에 따른 입주자대표회의의 의결사항은 다음 각 호와 같다.
 1. 관리규약 개정안의 제안(제안서에는 개정안의 취지, 내용, 제안유효기간 및 제안자 등을 포함한다. 이하 같다)
 2. 관리규약에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 규정의 제정·개정 및 폐지
 3. 공동주택 관리방법의 제안
 4. 제23조제1항부터 제5항까지에 따른 관리비 등의 집행을 위한 사업계획 및 예산의 승인(변경승인을 포함한다)

5. 공용시설물 이용료 부과기준의 결정
 6. 제23조제1항부터 제5항까지에 따른 관리비 등의 회계감사 요구 및 회계감사보고서의 승인
 7. 제23조제1항부터 제5항까지에 따른 관리비 등의 결산의 승인
 8. 단지 안의 전기·도로·상하수도·주차장·가스설비·냉난방설비 및 승강기 등의 유지·운영 기준
 9. 자치관리를 하는 경우 자치관리기구 직원의 임면에 관한 사항
 10. 장기수선계획에 따른 공동주택 공용부분의 보수·교체 및 개량
 11. 법 제35조제1항에 따른 공동주택 행위허가 또는 신고 행위의 제안
 12. 제39조제5항 및 제6항에 따른 공동주택 공용부분의 담보책임 종료 확인
 13. 주민공동시설(어린이집은 제외한다. 이하 제19조, 제23조, 제25조, 제29조 및 제29조의2에서 같다) 위탁 운영의 제안
 - 13의2. 제29조의2에 따른 인근 공동주택단지 입주자등의 주민공동시설 이용에 대한 허용 제안
 14. 장기수선계획 및 안전관리계획의 수립 또는 조정(비용지출을 수반하는 경우로 한정한다)
 15. 입주자등 상호간에 이해가 상반되는 사항의 조정
 16. 공동체 생활의 활성화 및 질서유지에 관한 사항
 17. 그 밖에 공동주택의 관리와 관련하여 관리규약으로 정하는 사항
- ③ 입주자대표회의는 관리규약으로 정하는 바에 따라 회장이 그 명의로 소집한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 회장은 해당일부터 14일 이내에 입주자대표회의를 소집하여야 하며, 회장이 회의를 소집하지 아니하는 경우에는 관리규약으로 정하는 이사가 그 회의를 소집하고 회장의 직무를 대행한다.
1. 입주자대표회의의 구성원 3분의 1 이상이 청구하는 때
 2. 입주자등의 10분의 1 이상이 요청하는 때
- ④ 입주자대표회의는 제1항 각 호의 사항을 의결할 때에는 입주자등이 아닌 자로서 해당 공동주택의 관리에 이해관계를 가진 자의 권리를 침해해서는 아니 된다.
- ⑤ 입주자대표회의는 주택관리업자가 공동주택을 관리하는 경우에는 주택관리업자의 직원인사·노무관리 등의 업무수행에 부당하게 간섭해서는 아니 된다.

공동주택관리법 시행령 제23조 (관리비 등)

- ① 법 제23조에 따른 관리비는 다음 각 호의 비목의 월별 금액의 합계액으로 하며, 비목별 세부명세는 별표 2와 같다.
1. 일반관리비
 2. 청소비
 3. 경비비
 4. 소독비
 5. 승강기유지비
 6. 지능형 홈네트워크 설비 유지비
 7. 난방비(「주택건설기준 등에 관한 규정」 제37조에 따라 난방열량을 계량하는 계량기 등이 설치된 공동주택의 경우에는 그 계량에 따라 산정한 난방비를 말한다)
 8. 급탕비
 9. 수선유지비(냉방·난방시설의 청소비를 포함한다)
 10. 위탁관리수수료
- ② 관리주체는 다음 각 호의 비용에 대해서는 제1항에 따른 관리비와 구분하여 징수하여야 한다.
1. 장기수선충당금

2. 제40조제2항 단서에 따른 안전진단 실시비용

③ 법 제23조제3항에서 "대통령령으로 정하는 사용료 등"이란 다음 각 호의 사용료 등을 말한다.

1. 전기료(공동으로 사용하는 시설의 전기료를 포함한다)
2. 수도료(공동으로 사용하는 수도료를 포함한다)
3. 가스사용료
4. 지역난방 방식인 공동주택의 난방비와 급탕비
5. 정화조오물수수료
6. 생활폐기물수수료
7. 공동주택단지 안의 건물 전체를 대상으로 하는 보험료
8. 입주자대표회의 운영경비
9. 선거관리위원회 운영경비

④ 관리주체는 주민공동시설, 인양기 등 공용시설물의 이용료를 해당 시설의 이용자에게 따로 부과할 수 있다.
이 경우 제29조에 따라 주민공동시설의 운영을 위탁한 경우의 주민공동시설 이용료는 주민공동시설의 위탁에 따른 수수료 및 주민공동시설 관리비용 등의 범위에서 정하여 부과·징수하여야 한다.

⑤ 관리주체는 보수가 필요한 시설[누수(漏水)되는 시설을 포함한다]이 2세대 이상의 공동사용에 제공되는 것인 경우에는 직접 보수하고 해당 입주자등에게 그 비용을 따로 부과할 수 있다.

⑥ 관리주체는 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등을 통합하여 부과하는 때에는 그 수입 및 집행세부내역을 쉽게 알 수 있도록 정리하여 입주자등에게 알려 주어야 한다.

⑦ 관리주체는 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등을 다음 각 호의 금융기관 중 입주자대표회의가 지정하는 금융기관에 예치하여 관리하되, 장기 수선 총당금은 별도의 계좌로 예치·관리하여야 한다. 이 경우 계좌는 법 제64조제5항에 따른 관리사무소장의 직인 외에 입주자대표회의의 회장 인감을 복수로 등록할 수 있다.

1. 「은행법」에 따른 은행
2. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
3. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행
4. 「보험업법」에 따른 보험회사
5. 그 밖의 법률에 따라 금융업무를 하는 기관으로서 국토교통부령으로 정하는 기관

⑧ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등을 입주자등에게 부과한 관리주체는 법 제23조제4항에 따라 그 명세(제1항제7호·제8호 및 제3항제1호부터 제4호까지는 사용량을, 장기수선총당금은 그 적립요율 및 사용한 금액을 각각 포함한다)를 다음 달 말일까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 법 제88조 제1항에 따른 공동주택관리정보시스템(이하 "공동주택관리정보시스템"이라 한다)에 공개하여야 한다.

잡수입(재활용품의 매각 수입, 복리시설의 이용료 등 공동주택을 관리하면서 부수적으로 발생하는 수입을 말한다. 이하 같다)의 경우에도 동일한 방법으로 공개하여야 한다.

공동주택관리법 시행령 제30조 (장기수선계획의 수립)

법 제29조제1항에 따라 장기수선계획을 수립하는 자는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 장기수선계획을 수립하여야 한다. 이 경우 해당 공동주택의 건설 비용을 고려하여야 한다.

공동주택관리법 시행령 제31조 (장기수선총당금의 적립 등)

① 법 제30조제4항에 따라 장기수선총당금의 요율은 해당 공동주택의 공용부분의 내구연한 등을 감안하여

관리규약으로 정한다.

- ② 제1항에도 불구하고 건설임대주택을 분양 전환한 이후 관리업무를 인계하기 전까지의 장기수선충당금 요율은 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제43조 제3항 또는 「공공주택 특별법 시행령」 제57조제4항에 따른 특별수선충당금 적립요율에 따른다.
- ③ 장기수선충당금의 적립금액은 장기수선계획으로 정한다. 이 경우 국토교통부장관이 주요시설의 계획적인 교체 및 보수를 위하여 최소 적립금액의 기준을 정하여 고시하는 경우에는 그에 맞아야 한다.
- ④ 법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금은 관리주체가 다음 각 호의 사항이 포함된 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주자 대표 회의의 의결을 거쳐 사용한다.
1. 수선공사(공동주택 공용부분의 보수·교체 및 개량을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 명칭과 공사내용
 2. 수선공사 대상 시설의 위치 및 부위
 3. 수선공사의 설계도면 등
 4. 공사기간 및 공사방법
 5. 수선공사의 범위 및 예정공사금액
 6. 공사발주 방법 및 절차 등
- ⑤ 장기수선충당금은 해당 공동주택에 대한 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년이 경과한 날이 속하는 달부터 매달 적립한다. 다만, 건설임대주택에서 분양 전환된 공동주택의 경우에는 제10조제5항에 따라 임대사업자가 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계한 날이 속하는 달부터 적립한다.
1. 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)를 받은 날
 2. 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)을 받은 날
- ⑥ 공동주택 중 분양되지 아니한 세대의 장기수선충당금은 사업주체가 부담한다.
- ⑦ 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여야 한다.
- ⑧ 관리주체는 공동주택의 사용자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요구하는 경우에는 지체 없이 확인서를 발급해 주어야 한다.

공동주택관리법 시행령 제100조 (과태료의 부과)

법 제102조제4항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 9와 같다.

■공동주택관리법 시행령 [별표 9]

과태료의 부과기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(단위:만원)		
		1차 위반	2차 위반	3차이상 위반
파. 법 제29조를 위반하여 장기수선계획을 수립하지 않거나 검토하지 않은 경우 또는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하지 않은 경우	법 제102조 제3항 제10호	200	300	500
하. 법 제29조제2항을 위반하여 수립되거나 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하지 않은 경우	법 제102조 제2항제4호	1,000		
거. 법 제30조에 따른 장기수선충당금을 적립하지 않은 경우	법 제102조 제3항제11호	200		

공동주택관리법 시행규칙 제7조 (장기수선계획의 수립기준 등)

- ① 영 제30조 전단에서 "국토교통부령으로 정하는 기준"이란 별표 1에 따른 기준을 말한다.
- ② 법 제29조제2항에 따른 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회의가 의결하는 방법으로 한다.
- ③ 입주자대표회의와 관리주체는 법 제29조제2항 및 제3항에 따라 장기수선계획을 조정하려는 경우에는 「에너지이용 합리화법」 제25조에 따라 산업통상자원부장관에게 등록한 에너지절약전문기업이 제시하는 에너지절약을 통한 주택의 온실가스 감소를 위한 시설 개선 방법을 반영할 수 있다.
- ④ 법 제29조제4항에 따른 장기수선계획의 조정교육에 관한 업무를 영 제95조제3항제1호에 따라 위탁받은 기관은 교육 실시 10일 전에 교육의 일시·장소·기간·내용·대상자 및 그 밖에 교육에 필요한 사항을 공고하거나 관리주체에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 제4항에 따른 수탁기관으로 하여금 다음 각 호의 사항을 이행하도록 하여야 한다.
- 매년 11월 30일까지 다음 각 목의 내용이 포함된 다음 연도의 교육계획서를 작성하여 시·도지사의 승인을 받을 것
 - 교육일시·장소 및 교육시간
 - 교육예정인원
 - 강사의 성명·주소 및 교육과목별 이수시간
 - 교육과목 및 내용
 - 그 밖에 교육시행과 관련하여 시·도지사가 요구하는 사항
 - 해당 연도의 교육 종료 후 1개월 이내에 다음 각 호의 내용이 포함된 교육결과보고서를 작성하여 시·도지사에게 보고할 것
 - 교육대상자 및 이수자명단
 - 교육계획의 주요내용이 변경된 경우에는 그 변경내용과 사유
 - 그 밖에 교육시행과 관련하여 시·도지사가 요구하는 사항

공동주택관리법 시행규칙 제9조 (장기수선충당금의 적립)

법 제30조제1항에 따른 공동주택 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등은 별표 1에 따른다.

■공동주택관리법 시행규칙 [별표 1]

장기수선계획의 수립기준

1. 건물외부

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
가. 지붕	1) 모르타르 마감	전면수리	10	100	시멘트액체방수
	2) 고분자도막방수	전면수리	15	100	
	3) 고분자시트방수	전면수리	20	100	
	4) 금속기와 잇기	부분수리	5	10	
	5) 아스팔트 씬글 잇기	전면교체	20	100	
나. 외부	1) 돌 붙이기	부분수리	25	5	
	2) 수성페인트칠	전면도장	5	100	
다. 외부 창문	출입문(자동문)	전면교체	15	100	

2. 건물내부

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
가. 천장	1) 수성도료칠	전면도장	5	100	
	2) 유성도료칠	전면도장	5	100	
	3) 합성수지도료칠	전면도장	5	100	
나. 내벽	1) 수성도료칠	전면도장	5	100	
	2) 유성도료칠	전면도장	5	100	
	3) 합성수지도료칠	전면도장	5	100	
다. 바닥	지하주차장(바닥)	부분수리	5	50	
		전면교체	15	100	
라. 계단	1) 계단논슬림	전면교체	20	100	
	2) 유성페인트칠	전면도장	5	100	

3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
가. 예비전원(자가발전)설비	1) 발전기	부분수선	10	30	
		전면교체	30	100	
	2) 배전반	부분교체	10	10	
		전면교체	20	100	
나. 변전설비	1) 변압기	전면교체	25	100	고효율에너지 기자재 적용
	2) 수전반	전면교체	20	100	
	3) 배전반	전면교체	20	100	
다. 자동화재 감지설비	1) 감지기	전면교체	20	100	
	2) 수신반	전면교체	20	100	
라. 소화설비	1) 소화펌프	전면교체	20	100	
	2) 스프링클러 헤드	전면교체	25	100	
	3) 소화수관(강관)	전면교체	25	100	
마. 승강기 및 인양기	1) 기계장치	전면교체	15	100	
	2) 와이어로프, 쉬브(도르레)	전면교체	5	100	
	3) 제어반	전면교체	15	100	
	4) 조속기(과속조절기)	전면교체	15	100	
	5) 도어개폐장치	전면교체	15	100	
바. 피뢰설비 및 옥외전등	1) 피뢰설비	전면교체	25	100	고휘도방전램프[휘도(광원의 단위 면적당 밝기의 정도)가 높은 방전램프] 또는 엘이디(LED) 보안등 적용
	2) 보안등	전면교체	25	100	
사. 통신 및 방송설비	1) 엠프 및 스피커	전면교체	15	100	
	2) 방송수신 공동설비	전면교체	15	100	
아. 보일러실 및 기계실	동력반	전면교체	20	100	
자. 보안·방범 시설	1) 감시반(모니터형)	전면교체	5	100	
	2) 녹화장치	전면교체	5	100	
	3) 영상정보처리기기 및 침입탐지시설	전면교체	5	100	
차. 지능형 홈네트워크설비	1) 홈네트워크기기	전면교체	10	100	
	2) 단지공용시스템 장비	전면교체	20	100	

4. 급수·가스·배수 및 환기시설

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
가. 급수설비	1) 급수펌프	전면교체	10	100	고효율에너지 기자재 적용(전동기 포함)
	2) 고가수조(STS, 합성수지)	전면교체	25	100	
	3) 급수관(강관)	전면교체	15	100	
나. 가스설비	1) 배관	전면교체	20	100	
	2) 밸브	전면교체	10	100	
다. 배수설비	1) 펌프	전면교체	10	100	
	2) 배수관(강관)	전면교체	15	100	
	3) 오배수관(주철)	전면교체	30	100	
	4) 오배수관[폴리염화비닐(PVC)]	전면교체	25	100	
라. 환기설비	환기팬	전면교체	10	100	

5. 난방 및 급탕설비

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
가. 난방설비	1) 보일러	전면교체	15	100	고효율에너지 기자재 적용(전동기 포함) 밸브류 포함
	2) 급수탱크	전면교체	15	100	
	3) 보일러수관	전면교체	9	100	
	4) 난방순환펌프	전면교체	10	100	
	5) 난방관(강관)	전면교체	15	100	
	6) 자동제어기기	전면교체	20	100	

	7) 열교환기	전면교체	15	100	
나. 급탕설비	1) 순환펌프	전면교체	10	100	고효율에너지 기자재 적용(전동기 포함)
	2) 급탕탱크	전면교체	15	100	
	3) 급탕관(강관)	전면교체	10	100	

6. 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
옥외 부대시설 및 옥외 복리시설	1) 아스팔트포장	부분수리	10	50	
		전면수리	15	100	
	2) 울타리	전면교체	20	100	
	3) 어린이놀이시설	부분수리	5	20	
		전면교체	15	100	
	4) 보도블럭	부분수리	5	10	
		전면교체	15	100	
	5) 정화조	부분수리	5	15	
	6) 배수로 및 맨홀	부분수리	10	10	
	7) 현관입구·지하주차장 진입로 지붕	전면교체	15	100	
	8) 자전거보관소	전면교체	10	100	
	9) 주차차단기	전면교체	10	100	
	10) 조경시설물	전면교체	15	100	
	11) 안내표지판	전면교체	5	100	

1.3 장기수선계획 관련 부과기준

1. 장기수선계획 총당금 부과금액

장기수선총당금 부과금액은 총 계획기간 동안 총수선비 총액을 각 세대에 부과하는 금액을 말한다.

2. 장기수선계획 총당금 산정방법

장기수선총당금 산정방법은 다음과 같다.

① 관리규약에 적립요율을 규정하지 않고 적립하는 경우

- 근거조항 : 「공동주택관리법 시행규칙」 별표1제7호

$$\frac{\text{월간 세대별 장기수선총당금}}{\text{세대당 주택공급면적}} = \frac{\text{장기수선계획기간 중의 수선비총액}}{\text{총공급면적} \times 12 \times \text{계획기간(년)}} \times \text{세대당 주택공급면적}$$

② 관리규약상의 적립요율을 적용하여 적립하는 경우

- 근거조항 : 「공동주택관리법 시행령」 제31조제1항

$$\frac{\text{월간 세대별 장기수선총당금}}{\text{세대당 주택공급면적}} = \frac{\text{장기수선계획기간 중의 수선비총액} \times \text{연차별 적립요율}}{\text{총공급면적} \times 12 \times \text{연차별 적립요율의 계획기간(년)}} \times \text{세대당 주택공급면적}$$

1.4 장기수선계획 수립·조정안

1. 장기수선계획 수립기준

- ① 공동주택관리법(2021.10.22.) 시행규칙 별표 1을 기준으로하여 단지 현황을 고려, 수선이 불필요한 항목은 입주자대표회의 의결에 따라 제외 및 기타 별표 1에 기재되어 있지 않는 항목을 추가하고 주요시설물(안전성고려)을 대상으로 하여 계획을 수립한다.
- ② 시설물의 노후도 및 아파트 수선 이력 등을 감안하여, 매 3년마다 검토, 입주자대표회의 의결로 조정한다.
- ③ 수선주기가 도래하여 해당 년도에 수선 불필요 시 입주자대표회의와 검토하여 의결로 수선주기를 연기할 수 있고, 차후 검토에 반영하여야 한다.
- ④ 수선주기와 수선율은 아파트 사정에 따라 변동될 수 있다.
- ⑤ 단가는 물가정보지를 토대로 산정하였으며, 조회되지 않는 항목은 해당업체에 문의하여 시장가에 맞춰 산정한다.
(단가는 지역별, 공사시점에 따라 상이할 수 있다. 아파트 사정에 따라 적용 단가가 적용될 수 있다.)
- ⑥ 장기수선계획서의 수립기간은 콘크리트 내구연한에 맞추어 신축년도로부터 50년 기준으로 한다.

2. 장기수선충당금의 사용

- ① 공용부분의 주요시설이나 설비가 갑작스런 사고 등으로 장기수선충당금의 소액지출로는 해결할 수 없는 경우 긴급수선으로 간주하여 계획서 반영여부와 관계없이 입주자대표회의의 의결을 거쳐 선 집행 후 입주자과반수 동의를 통해 장기수선계획을 조정한다.
- ② 공동주택관리법 시행령 제31조의 제4항은 "법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금은 관리주체가 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용" 규정에도 불구하고, 예기치 못한 수선필요 발생 시 입주자대표회의의 의결을 거쳐 소액의 범위 내에서 장기수선계획서 상에 대상 범위와 사용요건, 사용금액 범위를 정하여 사용이 가능하도록 한다.

1. 장기수선충당금 소액지출 사용 대상

- 가. 전기설비 점검으로 지적사항이 발생 시 보수가 긴급한 경우
- 나. 예비전원 설비의 고장으로 단전에 대비할 수 없는 경우
- 다. 변전설비의 고장으로 수전할 수 없거나 전원공급이 어려운 경우
- 라. 소방설비 점검으로 지적사항 발생 시 보수가 긴급한 경우
- 마. 소방설비 고장으로 화재진압이나 경보가 이루어지지 않아 긴급히 보수해야하는 경우
- 바. 승강기 정기점검으로 지적사항 발생 시 보수가 긴급한 경우
- 사. 승강기 고장으로 안전에 위험이 있거나 사용이 불가능하여 긴급히 보수하여야 하는 경우
- 아. 건물외부의 지붕이나 외부 등의 문제로 누수가 발생한 경우
- 자. 피뢰설비, 통신·방송수신설비, 보안·방범시설의 고장으로 피해가 우려되는 경우
- 차. 급수·배수설비 고장으로 급수공급이나 배수에 문제가 생겨 긴급히 보수하여야 하는 경우.
또한, 배관의 파열로 누수가 발생한 경우
- 카. 난방·급탕설비 고장으로 공급이 불가능하거나 불가능할 우려가 있는 경우.
또는 배관 및 밸브류 고장으로 누수가 발생하는 경우
- 타. CCTV, 홈네트워크 설비의 고장으로 사용할 수 없는 경우
- 파. 긴급한 보수를 요하는 경우로서 장기수선계획에 포함된 공종 중 수선주기 도래를 기다릴 수 없는 긴급성이 있는 경우
- 하. 신변 안전이나 그로 인해 시설물 또는 입주민에게 2차 피해가 현존하고 중한 경우

2. 장기수선충당금 소액지출 사용금액 범위

- 가. 장기수선충당 소액지출 사용대상에 한하여 5,000,000원이 초과하지 않는 범위 내에서 사용한다.
(항목별로 적용, 월 금액임)

3. 장기수선충당금 소액지출 사용금액 결산

가. 장기수선충당금 소액지출 이후 보수이력과 사용금액 결산 시 보고하며, 후 검토에 반영하여야 한다.

- ③ 공동주택관리법 시행규칙 별표 1에 의거 부분수선에 해당하지 않는 항목 중 단순 소모성부품 등의 경우에는 장기수선계획에 반영치 않고 '수선유지비'로 지출하며, 그 이외에 장기수선충당금을 사용할 경우 부분수선을 계획서에 반영하여 사용한다.

2. 단지 세대수 및 세부 현황



2.1 단지 기본정보

단지명	e-편한 세상		
주소	서울시 강서구 방화동 550-1번지와 11필지		
도로명주소	서울시 양천로 6길 57		
사업 승인일	2003년 10월 28일	사용 검사일	2000-00-00
세대수	279세대 (동수 : 4 개동)	검토 기간	2020년 11월 01일 ~ 2021년 02월 28일
시행사	대림건설	검 토 일	2000년 00월 00일 ~ 2000년 00월 00일
시공사	삼호건설	사업계획승인일	
총 계획기간	2004년 11월 01일 ~ 2054년 11월 01일	검토 보고자	관리사무소장
사 용 검 사 일	2003년 10월 28일	장기수선계획 인수 일자	2004년 ()
조정 기간	2009년 11월 01일 ~ 2019년 10월 31일	장기수선계획 최초 수립월	2004년 06월 ()
조정 년차	03년차 ~ 5년차	장기수선계획 임의 조정월	2007년 11월 ~ 2009년 11월
최초 수립월 / 임의 조정월	2004년 09월 / 2014년 09월	장기수선계획 차기 검토월	2054년 11월
조정 방법	전체 입주자 과반수 서면동의	승강기 제조사	
지역·지구	일반거주지역, 고도(수평), 공항시설보호지구	대지면적	
승강기 대수	총 8 대	건축면적	2,798.03㎡ (846.40평)
주차대수	322대[지하 193대 + 지상 128대+상가 1대]	연면적	36,423.92㎡ (11,018.19평)
지하주차장)	6,720.29㎡	건폐율	23.18%
조경면적	3,360.98㎡	관리사무소	67.32㎡
용적율	243.12%	용 도	
지하저수조	522톤	건물구조	콘크리트벽식구조, R.C조, 조적조
전기/발전기/열교환/펌프	244.59㎡	관리사무소/경로당	132.70㎡
난방방식	개별난장, 도시가스	경비실	㎡
규 모	지하 1 층, 지상 1 ~ 15 층	최고 높이	37.4M (옥탑층 포함)
현관자동문	16개소(지상 8 대 + 지하 8 대)	노인정	65.38㎡
진입 도로	6M, 8M, 10M, 15M 도로에 적합	주민운동시설	113.16㎡
주민공동시설	113.16㎡	옥상방수	총561㎡[바닥441㎡ + 측벽120 ㎡]
지하주차장진입로지붕	개소 ㎡	지하주차장바닥에폭시	6.720.79㎡
외부도장	㎡	건축물 높이	37.4M
그린생활 시설	47.4 ㎡	어린이 놀이시설	490.17㎡
공중전화	2대		

2.2 세대수 및 관리면적

NO	구분	공급면적	세대수	합계
1	23.63	59.9700 m ²	13 세대	779.6100 m ²
2	26.65	67.6800 m ²	57 세대	3,857.7600 m ²
3	32.24	67.6800 m ²	9 세대	609.1200 m ²
4	26.66	68.4700 m ²	9 세대	616.2300 m ²
5	32.24	84.6700 m ²	133 세대	11,261.1100 m ²
6	36.81	96.2800 m ²	28 세대	2,695.8400 m ²
7	39.83	111.0700 m ²	30 세대	3,332.1000 m ²
계			279 세대	23,151.7700 m ²

3. 부대 및 복리시설



3.1 부대 / 복리시설

No	시설명	위치	면적 (㎡)	메모
1	관리사무	1층	132.7	
2	노인정	1층	0	
3	경비실 1	1층	18.72	
4	경비실 2	1층	0	
5	주민공동시설	지하 1층	113.16	
6	어린이 놀이시설	지상 1층	490.17	

4. 장기수선계획 총론



4.1 장기수선계획 총론

장기수선계획 총론

국토교통부 유권해석으로 전기, 승강기, 급수시설 등 중요시설에 대하여 예측이 불가한 사고 등에 의해 불가피한 공사가 필요한 경우에 한해 법령에서 정한 장기수선계획의 조정 및 장기수선충당금의 사용에 예외적 집행을 인정하고 있다.

① 긴급공사

- (내용) 공용부위 주요시설이나 설비가 갑작스런 사고 등 예기치 못한 사정에 따라 수선주기가 도래하지 않았음에도 장기수선충당금을 사용해야 할 경우 총론에 마련한 장기수선충당금 사용근거에 따라 입주자대표회의 의결 후 장기수선충당금을 사용하고 추후 장기수선 계획을 변경
- (수선대상) 장기수선계획에 반영되어 있는 항목
- (근거 마련) 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다.<공동주택관리법 제30조제2항>
- (장기수선계획 조정시기) 교체나 보수를 먼저 실시하고 최초 도래하는 정기 또는 수시검토 시 장기수선계획에 반영한다.
- (사용절차) 장기수선계획서 총론에 긴급공사로 집행이 가능한 시설(급수·전기·승강기 등), 처리 방법 및 절차를 명시하여 입주자대표회의 의결 후 사용.

※ 긴급공사 대상
A. 건물외부의 지붕이나 외부 등의 문제로 누수가 발생한 경우 B. 변전설비의 고장으로 수전할 수 없거나 전원 공급이 어려운 경우 C. 승강기 고장으로 안전에 위험이 있거나 사용이 불가능하여 긴급히 보수해야 하는 경우 D. 급수설비 고장으로 급수공급이 불가능한 경우 E. 난방·급탕설비 고장으로 공급이 불가능하거나 배관 및 밸브류 고장으로 누수가 발생 하는 경우 F. 옥외 부대시설·복리시설에 문제가 발생하여 안전에 위험이 발생한 경우

② 소액지출

- (내용) 갑작스런 배관의 누수, 배수펌프의 고장, 승강기 고장 등 예기치 못한 경우로써 장기수선계획의 수선주기에 따라 수선이나 보수를 할 수 없는 경우 예외적으로 소액의 범위 내에서 장기수선 대상범위와 사용요건, 금액한도를 정하여 사용이 가능하도록 규정
- (수선대상) 장기수선계획에 반영되어 있는 항목
「공동주택관리법 시행규칙」 별표1 공사항목 중에서 단지에 설치된 단위 개수가 많고 단가가 소액인 항목을 일부 교체 또는 수리가 필요할 경우 장기수선공사 관리대장에 기록 후 장기수선충당금 소액지출을 선 집행하고, 차기 장기수선계획 검토 및 조정 시 장기수선계획에 반영하여 해당 업무 편의 도모.
예) 화재감지기, 스프링클러 헤드, 세대내 설치된 스피커, CCTV, 모니터 등
- (근거마련) 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다.<공동주택관리법 제30조제2항>
- (장기수선계획 조정시기) 교체나 보수를 먼저 실시하고 최초 도래하는 정기 또는 수시검토 시 장기수선계획에 반영한다.
- (사용절차) 장기수선계획서 총론에 소액지출로 집행이 가능한 긴급공사 내용, 처리방법 및 절차를 명시하여 입주자대표회의 의결 후 사용.

※ 소액지출 사용 요건
A. 긴급한 고장이나 문제가 발생하였으나 장기수선 계획의 주기에 이르지 않았을 것 B. 긴급한 보수를 요하는 경우로서 장기수선 계획 주기를 기다릴 수 없는 긴급성이 있을 것 C. 그 긴급성이 장기수선 계획 조정을 기다릴 수 없을 것 D. 신변 안전이나 그로 인해 시설물 또는 입주민에게 2차 피해가 현존하고 중할 것 E. 장기수선계획에 포함되어 있어야 하고, 소액일 것

※ 사용금액의 범위 : 가, 나 중 적은 금액

가. 500만원 미만

나. 항목별 장기수선공사비의 10% 이내

☞ 연간 총 6000만원 미만 (해당 단지에서 협의하여 결정)

※ 법인세법 시행령 제31조제3항, 사업자선정지침 제4조3항 별표2의 5, 6호 참조

- ③ 공동주택관리법 시행규칙 별표 1에 의거 부분수선에 해당하지 않는 항목 중 단순 소모성부품 등의 경우에는 장기수선계획에 반영치 않고 '수선유지비'로 지출할수있으며, 그 이외에 장기수선충당금을 사용할 경우 부분수선을 계획서에 반영하여 사용한다.
- ④ 장기수선계획서 수립시 보다 전문적인 업체의 조정안을 통해 공동주택을 관리해 나가고자 하는 경우에는, 해당 내용을 장기수선공사에 부대되는 용역으로 보아 그 비용을 장기수선충당금으로 집행 할 수 있다.
- ⑤ 수선계획금액은 지역별로 상이할수 있으며 공사시기에 따라 상이하므로 인정되는 범위의 오차는 장기수선충당금 지출에 따라 공사를 집행이 가능하도록 한다.
- ⑥ 각 공사항목의 단가는 감리비용을 포함하여 장기수선충당금을 지출할 수 있으며, 해당 내용을 총론에 기재하여 공사항목 비교란에 같음한다.
- ⑦ 산업안전보건법 제 73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 의거 1억 이상의 공사를 진행 시 기술지도계약을 진행하며 해당 내용은 장기수선공사에 부대되는 용역으로 보아 그 비용을 장기수선충당금으로 집행 할 수 있다.
- ⑧ 전기, 승강기, 소방 등 정기적 안전검사 지적사항에 따른 보수건에 대하여 입주자대표회의의 의결에 따라 장기수선충당금으로 보수토록 한다.
- ⑨ 승강기 유지관리용역의 계약을 종합유지계약 (안전예방을 위한 긴급한 부품의 교체를 포함하는 계약)으로 진행 할 경우 입주자대표회의에서 정한 비율에 따라 장기수선충당금에서 집행 하도록 한다.

5. 장기수선 관련 비교



5.1 건물외부

종분류	수선항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선연도	수선예정연도
가. 지붕	모르타르 마감	전면수리	10년	100%	2004년	2034년
가. 지붕	우레탄방수	전면수리	20년	100%	2004년	2030년
나. 외부	수성페인트칠	전면도장	8년	100%	2022년	2030년
나. 외부	아스팔트	전면수리	25년	100%	2004년	2029년
		부분수리	10년	30%	2020년	2030년
다. 외부창문	출입문(자동문)	전면교체	15년	100%	2020년	2035년

5.2 건물내부

종분류	수선항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선연도	수선예정연도
가. 천장	수성도료칠	전면도장	8년	100%	2020년	2028년
가. 천장	유성도료칠	전면도장	5년	100%	2020년	2025년
나. 내벽	수성도료칠	전면도장	8년	100%	2020년	2028년
나. 내벽	무늬코트	전면도장	8년	100%	2004년	2028년
		부분도장	5년	15%	2020년	2025년
다. 바닥	지하주차장(바닥)	전면교체	15년	100%	2021년	2036년
		부분수리	5년	20%	2022년	2027년
마. 기타	가스보일러	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
마. 기타	수성 페인트	전면도장	8년	100%	2004년	2028년

5.3 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

종분류	수선허목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선연도	수선예정연도
가. 예비전원(자가발전)설비	발전기	전면교체	30년	100%	2004년	2034년
		부분수리	10년	30%	2004년	2030년
가. 예비전원(자가발전)설비	배전반	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
		부분교체	10년	10%	2004년	2034년
나. 변전설비	변압기	전면교체	25년	100%	2004년	2029년
나. 변전설비	수전반	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
나. 변전설비	배전반	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
나. 변전설비	축전지	전면교체	3년	100%	2004년	2023년
나. 변전설비	축전지	전면교체	3년	100%	2004년	2025년
다. 자동화재감지설비	감지기	전면수리	20년	100%	2004년	2028년
다. 자동화재감지설비	수신반	전면교체	20년	100%	2004년	2028년
라. 소화설비	소화펌프	전면교체	20년	100%	2004년	2028년
라. 소화설비	스프링클러헤드	전면교체	25년	100%	2004년	2028년
라. 소화설비	소화기	전면교체	10년	100%	2004년	2034년
마. 승강기 및 인양기	기계장치	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
마. 승강기 및 인양기	와이어로프, 쉬브(도르레)	전면교체	8년	100%	2004년	2028년
마. 승강기 및 인양기	제어반	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
		부분교체	10년	30%	2004년	2034년
마. 승강기 및 인양기	조속기(과속조절기)	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
		부분교체	10년	35%	2004년	2044년
마. 승강기 및 인양기	도어개폐장치	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
		부분교체	10년	25%	2004년	2044년
바. 피뢰설비 및 옥외전등	피뢰설비	전면교체	25년	100%	2004년	2030년
바. 피뢰설비 및 옥외전등	보안등	전면교체	25년	100%	2004년	2030년
사. 통신 및 방송설비	앰프 및 스피커	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
사. 통신 및 방송설비	방송수신 공동설비	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
자. 보안·방범시설	녹화장치	전면교체	10년	100%	2004년	2034년
자. 보안·방범시설	영상정보처리기기 및 침입탐지시설	전면교체	8년	100%	2004년	2028년
자. 보안·방범시설	CCTV 감시반(모니터형)	전면교체	8년	100%	2004년	2028년
차. 지능형 홈네트워크설비	홈네트워크기기	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
차. 지능형 홈네트워크설비	단자공용시스템장비	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
차. 지능형 홈네트워크설비	조명제어	전면교체	20년	100%	2004년	2030년

5.4 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비

종분류	수선항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선연도	수선예정연도
가. 급수설비	급수펌프	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
나. 가스설비	가스배관	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
나. 가스설비	밸브 (메인)	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
다. 배수설비	배수펌프	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
라. 환기설비	송풍기	전면교체	15년	100%	2004년	2024년
마. 기타	위생 배관	전면교체	25년	100%	2004년	2029년
		부분교체	10년	10%	2004년	2034년
마. 기타	저수조	전면교체	30년	100%	2004년	2034년
		부분교체	20년	5%	2004년	0년

5.5 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설

종분류	수선허목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선연도	수선예정연도
옥외시설	울타리	전면교체	20년	100%	2019년	2039년
옥외시설	어린이놀이시설	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
		부분수리	5년	20%	2004년	2029년
옥외시설	보도블록	전면교체	30년	100%	2004년	2025년
		부분수리	5년	15%	2004년	2029년
옥외시설	정 화 조	전면수리	30년	100%	2004년	2034년
		부분수리	10년	25%	2004년	2044년
옥외시설	배수로 및 맨홀	전면수리	30년	100%	2004년	2034년
		부분수리	10년	15%	2004년	2044년
옥외시설	자전거보관소	전면교체	15년	100%	2004년	2034년
		부분교체	5년	30%	2004년	2029년
옥외시설	주차차단기	전면교체	10년	100%	2004년	2024년
옥외시설	조경시설물	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
옥외시설	벽상	전면수리	15년	100%	2004년	2034년
		부분수리	10년	35%	2004년	2044년
옥외시설	조형물	전면교체	20년	100%	2004년	2030년
옥외시설	조형물 및 표시석	전면교체	20년	100%	2004년	2030년

5.6 기타

종분류	수선허목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선연도	수선예정연도
기타	장기수선계획 수립의뢰비	전면기타	3년	100%	2023년	2023년

6. 장기수선계획 총괄표



6.1 장기수선계획 총괄표 (2023년 01월 ~ 2053년 12월 / 31년간)

수선항목 분류	계획기간(31년) 수선비	3년간 수선 공사비			3년간 총계	년간 적립 평균 금액	년간 면적당 평균 금액
		2023년	2024년	2025년			
건물외부	7,972,220,560	0	0	0	0	257,168,405	11,108
건물내부	29,784,532,800	0	0	19,308,000	19,308,000	960,791,381	41,500
전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비	5,478,120,000	4,680,000	0	7,020,000	11,700,000	176,713,548	7,633
급수·가스·배수·환기설비	864,097,200	0	32,620,000	0	32,620,000	27,874,103	1,204
난방 및 급탕설비	0	0	0	0	0	0	0
옥외 부대시설 및 옥외 복리시설	678,219,260	0	30,000,000	69,552,000	99,552,000	21,878,041	945
기타	11,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	354,839	15
합계	44,788,189,820	5,680,000	62,620,000	95,880,000	164,180,000	1,444,780,317	62,405

6.2 건물외부

수선항목 분류		수선방법	수선주기	계획기간(31년) 수선비	3년간 수선공사비			3년간 총계
					2023년	2024년	2025년	
가. 지붕	모르타르 마감	전면수리	10년	23,562,000	0	0	0	0
	우레탄방수	전면수리	20년	400,000,000	0	0	0	0
나. 외부	수성페인트칠	전면도장	8년	1,200,000,000	0	0	0	0
	아스팔트	전면수리	25년	3,318,662,400	0	0	0	0
		부분수리	10년	2,986,796,160	0	0	0	0
다. 외부창문	출입문(자동문)	전면교체	15년	43,200,000	0	0	0	0
합계				7,972,220,560	0	0	0	0

6.3 건물내부

수선항목 분류		수선방법	수선주기	계획기간(31년) 수선비	3년간 수선공사비			3년간 총계
					2023년	2024년	2025년	
가. 천장	수성도료칠	전면도장	8년	6,660,981,600	0	0	0	0
	유성도료칠	전면도장	5년	39,798,000	0	0	6,633,000	6,633,000
나. 내벽	수성도료칠	전면도장	8년	1,000,000,000	0	0	0	0
	무늬코트	전면도장	8년	338,000,000	0	0	0	0
		부분도장	5년	76,050,000	0	0	12,675,000	12,675,000
다. 바닥	지하주차장(바닥)	전면교체	15년	950,112,000	0	0	0	0
		부분수리	5년	570,067,200	0	0	0	0
마. 기타	가스보일러	전면교체	15년	1,284,000	0	0	0	0
	수성 페인트	전면도장	8년	20,148,240,000	0	0	0	0
합계				29,784,532,800	0	0	19,308,000	19,308,000

6.4 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

수선향목 분류		수선방법	수선주기	계획기간(31년) 수선비	3년간 수선품사비			3년간 총계
					2023년	2024년	2025년	
가. 예비전원(자가발전)설비	발전기	전면교체	30년	361,500,000	0	0	0	0
		부분수리	10년	325,350,000	0	0	0	0
	배전반	전면교체	20년	19,300,000	0	0	0	0
		부분교체	10년	1,930,000	0	0	0	0
나. 변전설비	변압기	전면교체	25년	103,120,000	0	0	0	0
	수전반	전면교체	20년	69,900,000	0	0	0	0
	배전반	전면교체	20년	38,720,000	0	0	0	0
	축전지	전면교체	3년	51,480,000	4,680,000	0	0	4,680,000
		전면교체	3년	70,200,000	0	0	7,020,000	7,020,000
다. 자동화재감지설비	감지기	전면수리	20년	133,722,000	0	0	0	0
	수신반	전면교체	20년	104,760,000	0	0	0	0
라. 소화설비	소화펌프	전면교체	20년	151,736,000	0	0	0	0
	스프링클러헤드	전면교체	25년	200,000,000	0	0	0	0
	소화기	전면교체	10년	13,000,000	0	0	0	0
마. 승강기 및 인양기	기계장치	전면교체	20년	1,680,000,000	0	0	0	0
	와이어로프, 쉬브(도르레)	전면교체	8년	195,840,000	0	0	0	0
	제어반	전면교체	20년	655,200,000	0	0	0	0
		부분교체	10년	196,560,000	0	0	0	0
	조속기(과속조절기)	전면교체	15년	388,080,000	0	0	0	0
		부분교체	10년	67,914,000	0	0	0	0
	도어개폐장치	전면교체	15년	76,800,000	0	0	0	0
		부분교체	10년	9,600,000	0	0	0	0
바. 피뢰설비 및 옥외전등	피뢰설비	전면교체	25년	5,200,000	0	0	0	0
	보안등	전면교체	25년	23,040,000	0	0	0	0
사. 통신 및 방송설비	앰프 및 스피커	전면교체	15년	27,720,000	0	0	0	0
	방송수신 공동설비	전면교체	15년	68,000,000	0	0	0	0
자. 보안·방범시설	녹화장치	전면교체	10년	18,856,000	0	0	0	0
	영상정보처리기기 및 침입탐지시설	전면교체	8년	133,952,000	0	0	0	0
	CCTV 감시반(모니터형)	전면교체	8년	8,480,000	0	0	0	0
차. 지능형 홈네트워크설비	홈네트워크기기	전면교체	20년	127,960,000	0	0	0	0
	단지공용시스템장비	전면교체	20년	85,200,000	0	0	0	0
	조명제어	전면교체	20년	65,000,000	0	0	0	0
합계				5,478,120,000	4,680,000	0	7,020,000	11,700,000

6.5 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비

수선허목 분류		수선방법	수선주기	계획기간(31년) 수선비	3년간 수선품사비			3년간 총계
					2023년	2024년	2025년	
가. 급수설비	급수펌프	전면교체	15년	129,000,000	0	0	0	0
나. 가스설비	가스배관	전면교체	15년	89,540,000	0	0	0	0
	밸브 (메인)	전면교체	15년	12,192,000	0	0	0	0
다. 배수설비	배수펌프	전면교체	15년	53,840,800	0	0	0	0
라. 환기설비	송풍기	전면교체	15년	65,240,000	0	32,620,000	0	32,620,000
마. 기타	위생 배관	전면교체	25년	280,752,000	0	0	0	0
		부분교체	10년	56,150,400	0	0	0	0
	저수조	전면교체	30년	177,382,000	0	0	0	0
		부분교체	20년	0	0	0	0	0
합계				864,097,200	0	32,620,000	0	32,620,000

6.6 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설

수선행목 분류		수선방법	수선주기	계획기간(31년) 수선비	3년간 수선품사비			3년간 총계
					2023년	2024년	2025년	
옥외시설	울타리	전면교체	20년	33,810,000	0	0	0	0
	어린이놀이시설	전면교체	15년	136,000,000	0	0	0	0
		부분수리	5년	40,800,000	0	0	0	0
	보도블록	전면교체	30년	69,552,000	0	0	69,552,000	69,552,000
		부분수리	5년	52,164,000	0	0	0	0
	정화조	전면수리	30년	72,400,000	0	0	0	0
		부분수리	10년	18,100,000	0	0	0	0
	배수로 및 맨홀	전면수리	30년	5,632,000	0	0	0	0
		부분수리	10년	844,800	0	0	0	0
	자전거보관소	전면교체	15년	15,136,000	0	0	0	0
		부분교체	5년	6,811,200	0	0	0	0
	주차차단기	전면교체	10년	90,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	조경시설물	전면교체	20년	15,000,000	0	0	0	0
	벉상	전면수리	15년	75,463,200	0	0	0	0
		부분수리	10년	13,206,060	0	0	0	0
	조형물	전면교체	20년	14,400,000	0	0	0	0
	조형물 및 표시석	전면교체	20년	18,900,000	0	0	0	0
합계				678,219,260	0	30,000,000	69,552,000	99,552,000

6.7 기타

수선향목 분류		수선방법	수선주기	계획기간(31년) 수선비	3년간 수선품사비			3년간 총계
					2023년	2024년	2025년	
기타	장기수선계획 수립의뢰비	전면기타	3년	11,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
합계				11,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
전체 금액	44,788,189,820							

7. 장기수선계획 상세현황



7.1.1 건물외부 > 가. 지붕

No	대분류		중분류		수선허목	
1	건물외부		가. 지붕		모르타르 마감	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면수리	10년	100%	2004년	11,781,000원	
		2034년, 2044년				
	검토내용	옥탑층 바닥 클렉 등 방수 작업 [101,102,103, 104동] 총561㎡[바닥441㎡ + 측벽120 ㎡]				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	옥탑층	561	㎡	21,000	11,781,000
	합계					11,781,000
No	대분류		중분류		수선허목	
2	건물외부		가. 지붕		우레탄방수	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면수리	20년	100%	2004년	200,000,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	총 ㎡[바닥 ㎡ + 측벽(H= M) ㎡]				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	우레탄방수	1	식	200,000,000	200,000,000
	합계					200,000,000
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용
		총 : 2건 / 4회		423,562,000 원		13,663,290 원
		전면수선 : 2건 / 4회 부분수선 : 0건 / 0회				

7.1.2 건물외부 > 나. 외부

No	대분류		중분류		수선허목		
3	건물외부		나. 외부		수성페인트칠		
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액		
		수선허예정년도					
	전면도장	8년	100%	2022년	400,000,000원		
		2030년, 2038년, 2046년					
	검토내용	=㎡ 주차장 외벽면만 입주초기 하자보수를 감안하여 연장계획					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	수성페인트 - 크랙보수 포함		1	식	400,000,000	400,000,000
	합계						400,000,000
No	대분류		중분류		수선허항목		
4	건물외부		나. 외부		아스팔트		
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액		
		수선허예정년도					
	전면수리	25년	100%	2004년	3,318,662,400원		
		2029년					
	부분수리	10년	30%	2020년	995,598,720원		
		2030년, 2040년, 2050년					
	검토내용	지상 주차장 전체					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
1	아스팔트 (지상 주차장)		130,656	㎡	25,400	3,318,662,400	
합계						3,318,662,400	
항목 소계		수선허계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선허비용		년간 수선허비용	
		총 : 3건 / 7회		7,505,458,560 원		242,111,566 원	
		전면수선허 : 2건 / 4회 부분수선허 : 1건 / 3회					

7.1.3 건물외부 > 다. 외부창문

No	대분류		중분류		수선험목	
5	건물외부		다. 외부창문		출입문(자동문)	
	수선험법	수선험주기	수선험율	최종수선험년도	수선험계획금액	
		수선험예정년도				
	전면교체	15년	100%	2020년	21,600,000원	
		2035년, 2050년				
	검토내용	4동 × 2라인 × 2라인 지하 = 16개소(지하포함) 단, 공용로비폰은 홈네트워크기기로 계획하고 1개소미만 부분적인 소모품수리 수선험유지비 (확인 요함)				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	현관자동문	16	개소	1,350,000	21,600,000
	합계					21,600,000
항목 소계		수선험계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선험비용	년간 수선험비용	
		총 : 1건 / 2회		43,200,000 원	1,393,548 원	
		전면수선험 : 1건 / 2회 부분수선험 : 0건 / 0회				

7.2.1 건물내부 > 가. 천장

No	대분류		중분류		수선허목	
6	건물내부		가. 천장		수성도료칠	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면도장	8년	100%	2020년	1,665,245,400원	
		2028년, 2036년, 2044년, 2052년				
	검토내용	입주초기 하자보수를 감안하여 연장계획 내벽 및 비상계단 등 포함 도색				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	수성페인트칠	169,923	m²	9,800	1,665,245,400
	합계					1,665,245,400
No	대분류		중분류		수선허목	
7	건물내부		가. 천장		유성도료칠	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면도장	5년	100%	2020년	6,633,000원	
		2025년, 2030년, 2035년, 2040년, 2045년, 2050년				
	검토내용	창고, 주차 램프 등				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	천정 도색	603	m²	11,000	6,633,000
	합계					6,633,000
항목 소개		수선허계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선허비용		년간 수선허비용
		총 : 2건 / 10회		6,700,779,600 원		216,154,181 원
		전면수선허 : 2건 / 10회 부분수선허 : 0건 / 0회				

7.2.2 건물내부 > 나. 내벽

No	대분류		중분류		수선허목	
8	건물내부		나. 내벽		수성도료칠	
	수선허법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면도장	8년	100%	2020년	250,000,000원	
		2028년, 2036년, 2044년, 2052년				
	검토내용	입주초기 하자보수를 감안하여 연장계획				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	수성페인트	1	식	250,000,000	250,000,000
	합계					250,000,000
No	대분류		중분류		수선허목	
9	건물내부		나. 내벽		무늬코트	
	수선허법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면도장	8년	100%	2004년	84,500,000원	
		2028년, 2036년, 2044년, 2052년				
	부분도장	5년	15%	2020년	12,675,000원	
		2025년, 2030년, 2035년, 2040년, 2045년, 2050년				
	검토내용	단지 전체 무늬코트 3,250 ㎡				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	무늬코트	3,250	㎡	26,000	84,500,000	
합계					84,500,000	
항목 소계		수선허계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선허비용		년간 수선허비용
		총 : 3건 / 14회		1,414,050,000 원		45,614,516 원
		전면수선허 : 2건 / 8회 부분수선허 : 1건 / 6회				

7.2.3 건물내부 > 다. 바닥

No	대분류		중분류		수선험목	
10	건물내부		다. 바닥		지하주차장(바닥)	
	수선험법	수선험주기	수선험율	최종수선험년도	수선험계획금액	
		수선험예정년도				
	전면교체	15년	100%	2021년	475,056,000원	
		2036년, 2051년				
	부분수리	5년	20%	2022년	95,011,200원	
		2027년, 2032년, 2037년, 2042년, 2047년, 2052년				
	검토내용	지하 1층 , 바닥면적은 15,374.19 ㎡ 이나 출입구 및 코어 등 예폭시가 불필요한 면적을 제외하고 계획 초기 하자보수를 감안하여 연장계획				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격		수량	단위	단가
1	지하주차장		14,766	㎡	12,000	177,192,000
2	옥탑층		363	㎡	12,000	4,356,000
3	기계실, 펌프실		24,459	㎡	12,000	293,508,000
합계						475,056,000
항목 소계		수선험계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선험비용		년간 수선험비용
		총 : 2건 / 8회		1,520,179,200 원		49,038,039 원
		전면수선 : 1건 / 2회 부분수선 : 1건 / 6회				

7.2.4 건물내부 > 마. 기타

No	대분류		중분류		수선허목		
11	건물내부		마. 기타		가스보일러		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	15년	100%	2004년	642,000원		
		2034년, 2049년					
	검토내용	26,63평 난방 및 급탕용 가스보일러 [강제 급배기실 벽걸이형, 발코니,83w/280mmh+50,-100/1ph×220v×60hz] 26,65,18,66평 난방 및 급탕용 가스보일러 [강제 급배기실 벽걸이형, 발코니,83w/280mmh+50,-100/1ph×220v×60hz] 32,38,36,93,96,39,83평 난방 및 급탕용 가스보일러 [강제 급배기실 벽걸이형, 발코니,83w/280mmh+50,-100/1ph×220v×60hz] 노인정 난방 및 급탕용 가스보일러 [강제 급배기실 벽걸이형, 발코니,83w/280mmh+50,-100/1ph×220v×60hz]					
		* 단가정보 *					
		No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
		1	노인정	1	대	642,000	642,000
	합계					642,000	
No	대분류		중분류		수선허목		
12	건물내부		마. 기타		수성 페인트		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면도장	8년	100%	2004년	5,037,060,000원		
		2028년, 2036년, 2044년, 2052년					
	검토내용	단지 지상, 지하 주차장 주차 구역 및 장애인 구역 도색 143,916 ㎡					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액	
	1	수성페인트	143,916	㎡	35,000	5,037,060,000	
	합계					5,037,060,000	
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용	
		총 : 2건 / 6회		20,149,524,000 원		649,984,645 원	
		전면수선 : 2건 / 6회 부분수선 : 0건 / 0회					

7.3.1 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 가. 예비전원(자가발전)설비

No	대분류		중분류		수선허목		
13	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		가. 예비전원(자가발전)설비		발전기		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	30년	100%	2004년	361,500,000원		
		2034년					
	부분수리	10년	30%	2004년	108,450,000원		
		2030년, 2040년, 2050년					
	검토내용		비상발전기 용량은 750KW (연속 938KVA)				
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
1	발전기		1	식	361,500,000	361,500,000	
합계						361,500,000	
No	대분류		중분류		수선허목		
14	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		가. 예비전원(자가발전)설비		배전반		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	20년	100%	2004년	9,650,000원		
		2030년, 2050년					
	부분교체	10년	10%	2004년	965,000원		
		2034년, 2044년					
	검토내용		비상발전기 용량은 750KW (연속 938KVA)				
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
1	배전반		1	식	9,650,000	9,650,000	
합계						9,650,000	
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수			총계획기간 수선비용	년간 수선비용	
		총 : 4건 / 8회			708,080,000 원	22,841,290 원	
		전면수선 : 2건 / 3회 부분수선 : 2건 / 5회					

7.3.2 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 나. 변전설비

No	대분류		중분류			수선허목	
15	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		나. 변전설비			변압기	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액		
		수선허예정년도					
	전면교체	25년	100%	2004년	103,120,000원		
		2029년					
	검토내용	KVA[1,250 KVA *3 + 1,250 KVA *3 + 1,250 KVA *3 +1,500 KVA *3]이며, 몰드형 P.V : 22,900V / S.V : 330 / 220V					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	변압기 (1,250KVA)		2	set	51,560,000	103,120,000
	합계						103,120,000
No	대분류		중분류			수선허항목	
16	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		나. 변전설비			수전반	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액		
		수선허예정년도					
	전면교체	20년	100%	2004년	34,950,000원		
		2030년, 2050년					
	검토내용	3면으로 계획하며, 1면 이하의 부분적인 수리는 수선허유지비를 사용 (고압 /저압)					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	수전반		3	면	11,650,000	34,950,000
	합계						34,950,000
No	대분류		중분류			수선허항목	
17	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		나. 변전설비			배전반	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액		
		수선허예정년도					
	전면교체	20년	100%	2004년	19,360,000원		
		2030년, 2050년					
	검토내용	8면으로 계획하며, 1면 이하의 부분적인 수리는 수선허유지비를 사용					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	배전반		2	면	9,680,000	19,360,000
	합계						19,360,000
No	대분류		중분류			수선허항목	
	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		나. 변전설비			축전지	
		수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허 계획금액		

18	수선방법	수선예정년도					
	전면교체	3년	100%	2004년	4,680,000원		
		2023년, 2026년, 2029년, 2032년, 2035년, 2038년, 2041년, 2044년, 2047년, 2050년, 2053년					
	검토내용	비상용 발전기 기동 배터리 6개 / 배터리 수량 확인 요함					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액	
	1	배터리	6	개	780,000	4,680,000	
	합계					4,680,000	
No	대분류		중분류		수선허목		
19	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		나. 변전설비		축전지		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	3년	100%	2004년	7,020,000원		
		2025년, 2028년, 2031년, 2034년, 2037년, 2040년, 2043년, 2046년, 2049년, 2052년					
	검토내용	전기실 변압기 축전지 [수량 : 9 개) / 축전기 수량 확인 요함					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액	
		1	축전지	9	개	780,000	7,020,000
		합계					7,020,000
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용	
		총 : 5건 / 26회		333,420,000 원	10,755,484 원		
		전면수선 : 5건 / 26회 부분수선 : 0건 / 0회					

7.3.3 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 다. 자동화재감지설비

No	대분류		중분류		수선허목	
20	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		다. 자동화재감지설비		감지기	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면수리	20년	100%	2004년	66,861,000원	
		2028년, 2048년				
	검토내용	총 2,907 개[연기 + 차동 + 정온] 1개이상 교체시 예외적 사용 추가적 차동식 감지기 추가 요함 / 소방 점검내역 확인 요함				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	감지기	2,907	개	23,000	66,861,000
	합계					66,861,000
No	대분류		중분류		수선허목	
21	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		다. 자동화재감지설비		수신반	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	52,380,000원	
		2028년, 2048년				
	검토내용	방제실 소방 수신기 R형 복합 수신기 부품수리 수선유지비				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	수신반	1	식	52,380,000	52,380,000
	합계					52,380,000
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용
		총 : 2건 / 4회		238,482,000 원		7,692,968 원
		전면수선 : 2건 / 4회 부분수선 : 0건 / 0회				

7.3.4 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 라. 소화설비

No	대분류		중분류		수선허목			
22	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		라. 소화설비		소화펌프			
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액			
		수선허예정년도						
	전면교체	20년	100%	2004년	75,868,000원			
		2028년, 2048년						
	검토내용	소화 주펌프는 1,600(LPM)/150(M)/[3(PH)X380(V)X60(HZ)]/ 75W/ 100/125 소화 예비펌프는 1,600(LPM)/150(M)/[3(PH)X380(V)X60(HZ)]/ 75W/ 100/125 소화 충압펌프는 60(LPM)/150(M)/[3(PH)X380(V)X60(HZ)]/ 3.7W/32/32 = 1대미만 부분적인 수리는 수선허유지비						
	* 단가정보 *							
	No	자재명/규격			수량	단위	단가	금액
	1	옥내 & 옥외 및 스프링 클러 설비 주펌프			1	대	32,590,000	32,590,000
	2	옥내 & 옥외 및 스프링 클러 설비 예비펌프			1	대	32,598,000	32,598,000
3	옥내 & 옥외 및 스프링 클러 설비 충압펌프			1	대	10,680,000	10,680,000	
합계							75,868,000	
No	대분류		중분류		수선허목			
23	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		라. 소화설비		스프링클러헤드			
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액			
		수선허예정년도						
	전면교체	25년	100%	2004년	100,000,000원			
		2028년, 2053년						
	검토내용	스프링클러 헤드수는 총 개 [68℃(상하향 : 개) + 72℃(하향식/드라이펜던트 : 개) + 72℃(상,하향식 : 개이며) 1개이상 교체시 예외적사용(도면 확인 불가 추가 기입 요함)						
	* 단가정보 *							
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액	
	1	스프링클러헤드		1	식	100,000,000	100,000,000	
	합계						100,000,000	
No	대분류		중분류		수선허목			
24	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		라. 소화설비		소화기			
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액			
		수선허예정년도						
	전면교체	10년	100%	2004년	6,500,000원			
		2034년, 2044년						
	검토내용	각 층 소화전 및 전체 소화기 중 수량 : 160개 , 이상화탄소 소화기 12개 (전기실, 방재실, 기계실 등) 2개이상 교체시 예외적사용						
	* 단가정보 *							
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액	
	1	ABC 분말 소화기 [3.3kg]		160	개	35,000	5,600,000	

	2	이산화탄소 소화기 [2.3kg]	12	개	75,000	900,000
	합계					6,500,000
항목 소계	수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용	
	총 : 3건 / 6회		364,736,000 원		11,765,677 원	
	전면수선 : 3건 / 6회 부분수선 : 0건 / 0회					

7.3.5 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 마. 승강기 및 인양기

No	대분류		중분류		수선향목	
25	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		마. 승강기 및 인양기		기계장치	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	840,000,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	총 8 대(인승 대) 오일류 등 소모품교체는 수선유지비사용 / 장애인 경용, 운구형				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	기계장치	12	ea	70,000,000	840,000,000	
합계					840,000,000	
No	대분류		중분류		수선향목	
26	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		마. 승강기 및 인양기		와이어로프, 쉬브(도르레)	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	8년	100%	2004년	48,960,000원	
		2028년, 2036년, 2044년, 2052년				
	검토내용	승강기 로프는 사용 중 장력에 의한 늘어남으로 인한 커팅 및 교체 기간에 따라 교체 실시 승강기 정기 검사 시 점검 지적사항				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	와이어로프.쉬브	12	대	4,080,000	48,960,000	
합계					48,960,000	
No	대분류		중분류		수선향목	
27	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		마. 승강기 및 인양기		제어반	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	327,600,000원	
		2030년, 2050년				
	부분교체	10년	30%	2004년	98,280,000원	
		2034년, 2044년				
	검토내용	PCB.전기장치 및 케이블 일체 포함 단, E/L 내.외부 층버튼, 릴레이, 비상조명은 수선유지비				
* 단가정보 *						
No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액	
1	제어반	12	개	27,300,000	327,600,000	
합계					327,600,000	
No	대분류		중분류		수선향목	

28	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		마. 승강기 및 인양기		조속기(과속조절기)	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	194,040,000원	
		2034년, 2049년				
	부분교체	10년	35%	2004년	67,914,000원	
		2044년				
	검토내용	로프 포함 식미만 부분적인 수리는 수선유지비				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	조속기	12	대	16,170,000	194,040,000	
합계					194,040,000	
No	대분류		중분류		수선향목	
29	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		마. 승강기 및 인양기		도어개폐장치	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	38,400,000원	
		2034년, 2049년				
	부분교체	10년	25%	2004년	9,600,000원	
		2044년				
	검토내용	1식미만 부분적인 수리는 수선유지비				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	도어개폐장치	12	SET	3,200,000	38,400,000	
합계					38,400,000	
항목 소개		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용
		총 : 8건 / 16회		3,269,994,000 원		105,483,677 원
		전면수선 : 5건 / 12회 부분수선 : 3건 / 4회				

7.3.6 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 바. 피뢰설비 및 옥외전등

No	대분류		중분류			수선향목	
30	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		바. 피뢰설비 및 옥외전등			피뢰설비	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	25년	100%	2004년	5,200,000원		
		2030년					
	검토내용	피뢰도선, 피뢰침, 피뢰동대 총 포함 (101, 102, 103, 104동) [알루미늄 8mm]					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액	
	1	피뢰설비	4	개소	1,300,000	5,200,000	
	합계					5,200,000	
No	대분류		중분류			수선향목	
31	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		바. 피뢰설비 및 옥외전등			보안등	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	25년	100%	2004년	23,040,000원		
		2030년					
	검토내용	보안등 / 가로등 36 W * 18 대 1대미만 부분적인 수리는 수선유지비 / 상부 ϕ75mm /하부 ϕ125mm/ 높이 4.1m / 부부 수리는 수선유 지비로 한다					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액	
	1	보안등	18	개소	1,280,000	23,040,000	
	합계					23,040,000	
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수			총계획기간 수선비용		년간 수선비용
		총 : 2건 / 2회			28,240,000 원		910,968 원
		전면수선 : 2건 / 2회 부분수선 : 0건 / 0회					

7.3.7 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 사. 통신 및 방송설비

No	대분류		중분류		수선허목	
32	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		사. 통신 및 방송설비		앰프 및 스피커	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	13,860,000원	
		2034년, 2049년				
	검토내용	앰프 1 랙, 스피커 (단, 세대용스피커 제외)3개 이하는 수선허 유지비로 한다				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	앰프 및 스피커	1	식	13,860,000	13,860,000
	합계					13,860,000
No	대분류		중분류		수선허항목	
33	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		사. 통신 및 방송설비		방송수신 공동설비	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	34,000,000원	
		2034년, 2049년				
	검토내용	각동별 세대 증폭기 및 분배기 제외(수선허유지비 사용)				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	방송수신 공동설비	1	식	34,000,000	34,000,000
	합계					34,000,000
항목 소계		수선허계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선허비용		년간 수선허비용
		총 : 2건 / 4회		95,720,000 원		3,087,742 원
		전면수선허 : 2건 / 4회 부분수선허 : 0건 / 0회				

7.3.8 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 자. 보안·방범시설

No	대분류		중분류		수선허목		
34	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		자. 보안·방법시설		녹화장치		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	10년	100%	2004년	9,428,000원		
		2034년, 2044년					
	검토내용	총 2 대이며 1대미만 부분적인 수리는 수선유지비(확인 불가 수량 단지현황 확인 후 기입 요함) 24시간 가동으로 인한 cctv 보안법으로 인한 수시 고장 시 수시 정비 요함					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	DVR (녹화장치)		4	대	1,982,000	7,928,000
	2	모니터 및 녹화장치 케이스		1	식	1,500,000	1,500,000
합계						9,428,000	
No	대분류		중분류		수선허목		
35	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		자. 보안·방법시설		영상정보처리기기 및 침입탐지시설		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	8년	100%	2004년	33,488,000원		
		2028년, 2036년, 2044년, 2052년					
	검토내용	총 19 대이며, 1대미만 부분적인 수리는 수선유지비 (지하 주차장만 기입) / 1대 미만은 수선유지비로 한다 다 부분 수리는 수선 유지비로 한다					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	CCTV/ 하우징 포함		46	대	728,000	33,488,000
	합계						33,488,000
No	대분류		중분류		수선허목		
36	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		자. 보안·방법시설		CCTV 감시반(모니터형)		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면교체	8년	100%	2004년	2,120,000원		
		2028년, 2036년, 2044년, 2052년					
	검토내용	총 2 대이며 1대미만 부분적인 수리는 수선유지비(확인 불가 수량 단지현황 확인 후 기입 요함) 24시간 가동으로 인한 cctv 보안법으로 인한 수시 고장 시 수시 정비 요함					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	CCTV 용 감시반(모감시용 모니터)		4	대	530,000	2,120,000
	합계						2,120,000
		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용	

항목 소계	총 : 3건 / 10회	161,288,000 원	5,202,839 원
	전면수선 : 3건 / 10회 부분수선 : 0건 / 0회		

7.3.9 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비 > 차. 지능형 홈네트워크설비

No	대분류		중분류		수선허목	
37	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		차. 지능형 홈네트워크설비		홈네트워크기기	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	63,980,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	현관자동문 및 경비실 공용 로비폰 포함. 1식미만 부분적인 부속품수리는 수선허유지비				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	홈네트워크기기	1	식	63,980,000	63,980,000
	합계					63,980,000
No	대분류		중분류		수선허항목	
38	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		차. 지능형 홈네트워크설비		단지공용시스템장비	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	42,600,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	통합관리서버, 원격검침장치 포함				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	단지공용시스템장비	1	식	42,600,000	42,600,000
	합계					42,600,000
No	대분류		중분류		수선허항목	
39	전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비		차. 지능형 홈네트워크설비		조명제어	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	32,500,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	건물 조명, 외등 , 가로등 제어 / 프로그램 포함 / 메인 PC 등 부분 수리는 수선허 유지비로 한다				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	조명제어	1	식	32,500,000	32,500,000
	합계					32,500,000
항목 소계		수선허계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선허비용		년간 수선허비용
		총 : 3건 / 6회		278,160,000 원		8,972,903 원
		전면수선허 : 3건 / 6회 부분수선허 : 0건 / 0회				

7.4.1 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비 > 가. 급수설비

No	대분류		중분류		수선험목		
40	급수 · 가스 · 배수 · 환기설비		가. 급수설비		급수펌프		
	수선험방법	수선험주기	수선험율	최종수선험년도	수선험계획금액		
		수선험예정년도					
	전면교체	15년	100%	2004년	64,500,000원		
		2034년, 2049년					
	검토내용	인버터제어방식 펌프 225x4 LPM / 58m / 5.5x4 / 3ph-380v-60hz (저층부)					
		인버터제어방식 펌프 210x4 LPM / 81m / 7.5x4 / 3ph-380v-60hz (고층부)					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	부스터 펌프 (저층부)		1	set	25,500,000	25,500,000
2	부스터 펌프 (고층부)		1	set	39,000,000	39,000,000	
합계						64,500,000	
항목 소계		수선험계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선험비용		년간 수선험비용	
		총 : 1건 / 2회		129,000,000 원		4,161,290 원	
		전면수선험 : 1건 / 2회 부분수선험 : 0건 / 0회					

7.4.2 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비 > 나. 가스설비

No	대분류		중분류		수선허목	
41	급수 · 가스 · 배수 · 환기설비		나. 가스설비		가스배관	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	44,770,000원	
		2034년, 2049년				
	검토내용					
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	가스배관	605	M	74,000	44,770,000
	합계					44,770,000
No	대분류		중분류		수선허항목	
42	급수 · 가스 · 배수 · 환기설비		나. 가스설비		밸브 (메인)	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	6,096,000원	
		2034년, 2049년				
	검토내용		\$ 25 볼밸브 지하 총 13개			
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	가스밸브	8	개	762,000	6,096,000
	합계					6,096,000
항목 소계		수선허계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선허비용		년간 수선허비용
		총 : 2건 / 4회		101,732,000 원		3,281,677 원
		전면수선허 : 2건 / 4회 부분수선허 : 0건 / 0회				

7.4.3 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비 > 다. 배수설비

No	대분류		중분류		수선허목	
43	급수 · 가스 · 배수 · 환기설비		다. 배수설비		배수펌프	
	수선허방법	수선허주기	수선허율	최종수선허년도	수선허계획금액	
		수선허예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	26,920,400원	
		2034년, 2049년				
	검토내용	지하주차장 배수펌프 [200 / 10M / 1.5kw / 3ph-380v-60hz] = 수중형 / 필요부속품 일체구비 (자체 ON-OFF CONTROL 부착제품) 배수 펌프 [350 / 14M / 2.2kw / 3ph-380v-60hz] = 수중형 / 필요부속품 일체구비 (연동식) PIT [50 / 3.7kw / 3ph-380v-60hz] = 수중형 / 승강기 배수용				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	배수펌프 (200)	4	대	3,200,000	12,800,000
	2	배수펌프 (350)	2	대	3,860,200	7,720,400
	3	배수펌프 (50)	8	대	800,000	6,400,000
	합계					26,920,400
항목 소계	수선허계획 건수 / 횟수			총계획기간 수선허비용	년간 수선허비용	
	총 : 1건 / 2회			53,840,800 원	1,736,800 원	
	전면수선허 : 1건 / 2회 부분수선허 : 0건 / 0회					

7.4.4 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비 > 라. 환기설비

No	대분류		중분류		수선험목		
44	급수 · 가스 · 배수 · 환기설비		라. 환기설비		송풍기		
	수선험방법	수선험주기	수선험율	최종수선험년도	수선험계획금액		
		수선험예정년도					
	전면교체	15년	100%	2004년	32,620,000원		
		2024년, 2039년					
	검토내용	총 27대 F-1 [저수조,펌프실 /IN-LINE/ #2 1/2/ 3,000CMH,0.75KW, 20MMAQ / 3PH×380V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비] F-2 [전기실, 배기팬 /IN-LINE/ #2 1/2/ 4,300CMH,0.75KW, 20MMAQ / 3PH×380V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비] F-3 [지하 주차장 배기팬 /IN-LINE/ #5 1/2/ 18,200CMH,3.7KW, 15MMAQ / 3PH×380V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비] F-4 [노인정, 근린생활 시설, 경비실 배기팬 /WALL/ 200℥ / 300CMH,0.04KW, 6MMAQ / 1PH×220V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비]					
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	저수조, 펌프실		2	대	1,150,000	2,300,000
	2	전기실, 배기팬		2	대	2,120,000	4,240,000
3	지하주차장,배기팬		3	대	2,360,000	7,080,000	
4	관리노인정, 경비실, 근린생활시설		20	대	950,000	19,000,000	
합계						32,620,000	
항목 소계		수선험계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선험비용		년간 수선험비용	
		총 : 1건 / 2회		65,240,000 원		2,104,516 원	
		전면수선험 : 1건 / 2회 부분수선험 : 0건 / 0회					

7.4.5 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비 > 마. 기타

No	대분류		중분류		수선험목	
45	급수 · 가스 · 배수 · 환기설비		마. 기타		위생 배관	
	수선험방법	수선험주기	수선험율	최종수선험년도	수선험계획금액	
		수선험예정년도				
	전면교체	25년	100%	2004년	280,752,000원	
		2029년				
	부분교체	10년	10%	2004년	28,075,200원	
		2034년, 2044년				
	검토내용	부분수리변경계획(배관재질이) 총5,848.5M 가치관 배관 제외 (부분 수리 및 자재 교체시 수선험 유리비로 한다)				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격		수량	단위	단가
1	위생배관		5,849	M	48,000	280,752,000
합계						280,752,000

No	대분류		중분류		수선험목	
46	급수 · 가스 · 배수 · 환기설비		마. 기타		저수조	
	수선험방법	수선험주기	수선험율	최종수선험년도	수선험계획금액	
		수선험예정년도				
	전면교체	30년	100%	2004년	177,382,000원	
		2034년				
	부분교체	20년	5%	2004년	8,869,100원	
	검토내용	지하 저수조 [A,P,T 급수용/ 소방용 / 지하 저수조 / 180T, 5,000W, 9,500L, 3,000H / S.M.C / 단판 / 필요부속품 일체구비] 지하 저수조 [A,P,T 급수용/ 소방용 / 지하 저수조 / 342T, 5,000W, 18,500L, 3,000H / S.M.C / 단판 / 필요부속품 일체구비]				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격		수량	단위	단가
1	저수조 (T-1)		1	개	98,780,000	98,780,000
2	저수조 (T-2)		1	개	78,602,000	78,602,000
합계						177,382,000

항목 소계	수선험계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선험비용		년간 수선험비용
	총 : 4건 / 4회		514,284,400 원		16,589,819 원
	전면수선험 : 2건 / 2회 부분수선험 : 2건 / 2회				

7.5.1 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설 > 옥외시설

No	대분류		중분류		수선향목	
47	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		울타리	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	20년	100%	2019년	33,810,000원	
		2039년				
	검토내용	총 2,450 M 부분적인 수리는 수선유지비				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	울타리	2,450	M	13,800	33,810,000
	합계					33,810,000
No	대분류		중분류		수선향목	
48	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		어린이놀이시설	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	68,000,000원	
		2034년, 2049년				
	부분수리	5년	20%	2004년	13,600,000원	
		2029년, 2039년, 2044년				
	검토내용	유아용놀이터포함 1개소 고무칩(T75 000㎡ + T50 000㎡), 조합놀이대 , 유아조합놀이대 , 그네 , 시소 , 흔들놀이 , 놀이기구 , 모래 (토사 포함) 어린이 놀이시설				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	어린이놀이시설일체	1	식	68,000,000	68,000,000	
합계					68,000,000	
No	대분류		중분류		수선향목	
49	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		보도블록	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	30년	100%	2004년	69,552,000원	
		2025년				
	부분수리	5년	15%	2004년	10,432,800원	
		2029년, 2034년, 2039년, 2044년, 2049년				
	검토내용	바닥 인도 등 단지 내 보도 블록 / 부분 수리는 수선유지비로 한다				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	보도블록	2,484	㎡	28,000	69,552,000	
합계					69,552,000	
No	대분류		중분류		수선향목	

50	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		정화조	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면수리	30년	100%	2004년	72,400,000원	
		2034년				
	부분수리	10년	25%	2004년	18,100,000원	
		2044년				
	검토내용	4개동 [101.102.103.104동 공용 정화조] 1개 상가용 [상가 전용] 부패조 [6,55×6,975] / 접촉포기조 [6,550×2,450] / 소포조 [1,600×2,300] / 소독조 [,600×2,300] / 배수조 [1,175×6,550] / 침전조 [3,700×3,450] / 전체 일부 부품구매				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	정화조	2	개	36,200,000	72,400,000	
합계					72,400,000	
No	대분류		중분류		수선험목	
51	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		배수로 및 맨홀	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면수리	30년	100%	2004년	5,632,000원	
		2034년				
	부분수리	10년	15%	2004년	844,800원	
		2044년				
	검토내용	우수[D900 4 + D120010 + 각형 2] + 오수[D900 16 + D700 58]이며, 집수정211개소, 우수관 총 2,367M[홍관612M(D450 159M + D600 276M + D800 177M) + 연결관 1,755M(D250 1,054M + D300 701M)], 홍통받이 및 연결관 26개소 / D150 265.00M, 빗물받이 및 연결관 16개소 / D200 105M				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	배수로 및 맨홀	44	set	128,000	5,632,000	
합계					5,632,000	
No	대분류		중분류		수선험목	
52	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		자전거보관소	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	15년	100%	2004년	7,568,000원	
		2034년, 2049년				
	부분교체	5년	30%	2004년	2,270,400원	
		2029년, 2039년, 2044년				
	검토내용	캐노피형 4 개소이며, 부분적인 수리는 수선유지비를 사용 / 벅산 / 거취대 포함 등 부분 수리는 수선유지비로 한다				
	* 단가정보 *					

	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	자전거보관소	4	개소	1,892,000	7,568,000
	합계					7,568,000
No	대분류		중분류		수선향목	
53	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		주차차단기	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	10년	100%	2004년	30,000,000원	
		2024년, 2034년, 2044년				
	검토내용	주차차단 및 입출차 시스템 관련 전부를 포함한다.				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	주차차단기	1	식	30,000,000	30,000,000
	합계					30,000,000
No	대분류		중분류		수선향목	
54	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		조경시설물	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	7,500,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	파고라 , 등의자 33개소, 평의자 , 야외테이블세트 , 평상, 목교, 식재, 운동기구 , 주민운동시설, 휴게소, 목재데크 분리수거장 각 시설물별 1식미만 부분적인 수리는 수선유지비				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	조경시설물	1	식	7,500,000	7,500,000
	합계					7,500,000
No	대분류		중분류		수선향목	
55	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		넥상	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면수리	15년	100%	2004년	37,731,600원	
		2034년, 2049년				
	부분수리	10년	35%	2004년	13,206,060원	
		2044년				
	검토내용	지하 주차장 출입구 423 ㎡ / 1개소 / 2개이하는 수선 유지비로 한다 넥상 사이 실리콘 방수 작업 및 청소는 수선유지비로 한다				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
1	넥상	423	㎡	89,200	37,731,600	
합계					37,731,600	
No	대분류		중분류		수선향목	

56	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		조형물	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	7,200,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	조형물 각 시설물별 1식미만 부분적인 수리는 수선유지비				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	조형물	1	식	7,200,000	7,200,000
	합계					7,200,000
No	대분류		중분류		수선향목	
57	옥외 부대시설 및 옥외 복리시설		옥외시설		조형물 및 표시석	
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액	
		수선예정년도				
	전면교체	20년	100%	2004년	9,450,000원	
		2030년, 2050년				
	검토내용	조형물 / 단지 명 대리석 세척비용 각 시설물별 1식미만 부분적인 수리는 수선유지비 한다				
	* 단가정보 *					
	No	자재명/규격	수량	단위	단가	금액
	1	조형물	1	식	3,250,000	3,250,000
	2	단지명 대리석	1	식	6,200,000	6,200,000
합계					9,450,000	
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용	년간 수선비용	
		총 : 17건 / 33회		678,219,260 원	21,878,041 원	
		전면수선 : 11건 / 19회 부분수선 : 6건 / 14회				

7.6.1 기타 > 기타

No	대분류		중분류		수선험목		
58	기타		기타		장기수선계획 수립의뢰비		
	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	수선계획금액		
		수선예정년도					
	전면기타	3년	100%		1,000,000원		
		2023년, 2026년, 2029년, 2032년, 2035년, 2038년, 2041년, 2044년, 2047년, 2050년, 2053년					
	검토내용						
	* 단가정보 *						
	No	자재명/규격		수량	단위	단가	금액
	1	장기수선계획 수립의뢰비		1	식	1,000,000	1,000,000
	합계						1,000,000
항목 소계		수선계획 건수 / 횟수		총계획기간 수선비용		년간 수선비용	
		총 : 1건 / 11회		11,000,000 원		354,839 원	
		전면수선 : 1건 / 11회 부분수선 : 0건 / 0회					

8. 연도별 수선예정 공사표



8.1 2023년도 수선예정 공사표

8.1.1 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
1	- 나. 변전설비 - 축전지	전면교체	3년	100%	2004년	2023년	4,680,000원
		검토내용	비상용 발전기 기동 배터리 6개 / 배터리 수량 확인 요함				
소계		수선계획 건수			2023년 수선비용		
		전면수선 : 1건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 1건			4,680,000 원		

8.1.2 기타

No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
2	- 기타 - 장기수선계획 수립의뢰비	전면기타	3년	100%		2023년	1,000,000원
		검토내용					
소계		수선계획 건수			2023년 수선비용		
		전면수선 : 1건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 1건			1,000,000 원		
총계		수선계획 건수			2023년 수선비용		
		전면수선 : 2건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 2건			5,680,000 원		

8.2 2024년도 수선예정 공사표

8.2.1 급수 · 가스 · 배수 · 환기설비

No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
1	- 라. 환기설비 - 송풍기	전면교체	15년	100%	2004년	2024년	32,620,000원
		검토내용	총 27대 F-1 [저수조,펌프실 /IN-LINE/ #2 1/2/ 3,000CMH,0.75KW, 20MMAQ / 3PH×380V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비] F-2 [전기실, 배기팬 /IN-LINE/ #2 1/2/ 4,300CMH,0.75KW, 20MMAQ / 3PH×380V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비] F-3 [지하 주차장 배기팬 /IN-LINE/ #5 1/2/ 18,200CMH,3.7KW, 15MMAQ / 3PH×380V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비] F-4 [노인정, 근린생활 시설, 경비실 배기팬 /WALL/ 200φ/ 300CMH,0.04KW, 6MMAQ / 1PH×220V×60HZ/ 방진행가 / 필요부속품 일체구비]				
소계		수선계획 건수			2024년 수선비용		
		전면수선 : 1건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 1건			32,620,000 원		

8.2.2 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설

No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
2	- 옥외시설 - 주차차단기	전면교체	10년	100%	2004년	2024년	30,000,000원
		검토내용	주차차단 및 입출차 시스템 관련 전부를 포함한다.				
소계		수선계획 건수			2024년 수선비용		
		전면수선 : 1건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 1건			30,000,000 원		
총계		수선계획 건수			2024년 수선비용		
		전면수선 : 2건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 2건			62,620,000 원		

8.3 2025년도 수선예정 공사표

8.3.1 건물내부

No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
1	- 가. 천장 - 유성도료칠	전면도장	5년	100%	2020년	2025년	6,633,000원
		검토내용	창고, 주차 램프 등				
No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
2	- 나. 내벽 - 무늬코트	부분도장	5년	15%	2020년	2025년	12,675,000원
		검토내용	단지 전체 무늬코트 3,250 ㎡				
소계		수선계획 건수			2025년 수선비용		
		전면수선 : 1건 / 부분수선: 1건 총 수선 : 2건			19,308,000 원		

8.3.2 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
3	- 나. 변전설비 - 축전지	전면교체	3년	100%	2004년	2025년	7,020,000원
		검토내용	전기실 변압,기 축전지 [수량 : 9 개) / 축전기 수량 확인 요함				
소계		수선계획 건수			2025년 수선비용		
		전면수선 : 1건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 1건			7,020,000 원		

8.3.3 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설

No	점검항목	수선방법	수선주기	수선율	최종수선년도	다음수선년도	수선계획금액
4	- 옥외시설 - 보도블록	전면교체	30년	100%	2004년	2025년	69,552,000원
		검토내용	바닥 인도 등 단지 내 보도 블록 / 부분 수리는 수선유지비로 한다				
소계		수선계획 건수			2025년 수선비용		
		전면수선 : 1건 / 부분수선: 0건 총 수선 : 1건			69,552,000 원		
총계		수선계획 건수			2025년 수선비용		
		전면수선 : 3건 / 부분수선: 1건 총 수선 : 4건			95,880,000 원		

9. 전체 연도별 총당금



9.1 총당금 적립 금액 정보

계획기간 수선비	장기수선총당금 적립 잔액 (2022.12 기준)	추가 총당금 적립 금액 (0개월)	장기수선총당금 적립필요금액 (2023.01 ~ 2053.12)
44,788,189,820	299,222,439	0	44,488,967,381

9.2 전체 연도별 총당금 정보

기간	년차	전체수선금	부분수선금	수선금 합계 (전체수선금 + 부분수선금)	연도별 총당금 (총당금 적립잔액 보정)	누적 총당금
2023.01 ~ 2023.12	21년차	5,680,000	0	5,680,000	59,763,513	59,763,513
2024.01 ~ 2024.12	22년차	62,620,000	0	62,620,000	59,763,513	119,527,026
2025.01 ~ 2025.12	23년차	83,205,000	12,675,000	95,880,000	59,763,513	179,290,539
2026.01 ~ 2026.12	24년차	5,680,000	0	5,680,000	59,763,513	239,054,051
2027.01 ~ 2027.12	25년차	0	95,011,200	95,011,200	59,763,513	298,817,564
2028.01 ~ 2028.12	26년차	7,423,502,400	0	7,423,502,400	59,763,513	358,581,077
2029.01 ~ 2029.12	27년차	3,708,214,400	26,303,200	3,734,517,600	369,925,764	728,506,841
2030.01 ~ 2030.12	28년차	2,029,663,000	1,116,723,720	3,146,386,720	369,925,764	1,098,432,605
2031.01 ~ 2031.12	29년차	7,020,000	0	7,020,000	369,925,764	1,468,358,368
2032.01 ~ 2032.12	30년차	5,680,000	95,011,200	100,691,200	369,925,764	1,838,284,132
2033.01 ~ 2033.12	31년차	0	0	0	369,925,764	2,208,209,896
2034.01 ~ 2034.12	32년차	1,218,171,000	137,753,000	1,355,924,000	369,925,764	2,578,135,660
2035.01 ~ 2035.12	33년차	33,913,000	12,675,000	46,588,000	1,112,224,185	3,690,359,844
2036.01 ~ 2036.12	34년차	7,596,429,400	0	7,596,429,400	1,112,224,185	4,802,584,029
2037.01 ~ 2037.12	35년차	7,020,000	95,011,200	102,031,200	1,112,224,185	5,914,808,213
2038.01 ~ 2038.12	36년차	405,680,000	0	405,680,000	1,112,224,185	7,027,032,398
2039.01 ~ 2039.12	37년차	66,430,000	26,303,200	92,733,200	1,112,224,185	8,139,256,582
2040.01 ~ 2040.12	38년차	13,653,000	1,116,723,720	1,130,376,720	1,112,224,185	9,251,480,767
2041.01 ~ 2041.12	39년차	5,680,000	0	5,680,000	1,482,965,579	10,734,446,346
2042.01 ~ 2042.12	40년차	0	95,011,200	95,011,200	1,482,965,579	12,217,411,926
2043.01 ~ 2043.12	41년차	7,020,000	0	7,020,000	1,482,965,579	13,700,377,505
2044.01 ~ 2044.12	42년차	7,184,762,400	263,288,260	7,448,050,660	1,482,965,579	15,183,343,084
2045.01 ~ 2045.12	43년차	6,633,000	12,675,000	19,308,000	1,482,965,579	16,666,308,664
2046.01 ~ 2046.12	44년차	407,020,000	0	407,020,000	1,482,965,579	18,149,274,243
2047.01 ~ 2047.12	45년차	5,680,000	95,011,200	100,691,200	3,762,813,305	21,912,087,548
2048.01 ~ 2048.12	46년차	195,109,000	0	195,109,000	3,762,813,305	25,674,900,854
2049.01 ~ 2049.12	47년차	543,548,000	10,432,800	553,980,800	3,762,813,305	29,437,714,159
2050.01 ~ 2050.12	48년차	1,628,703,000	1,116,723,720	2,745,426,720	3,762,813,305	33,200,527,465
2051.01 ~ 2051.12	49년차	475,056,000	0	475,056,000	3,762,813,305	36,963,340,770
2052.01 ~ 2052.12	50년차	7,128,393,400	95,011,200	7,223,404,600	3,762,813,305	40,726,154,076
2053.01 ~ 2053.12	51년차	105,680,000	0	105,680,000	3,762,813,305	44,488,967,381

10. 세대별 총당금 적립 예상



10.1 총당금 적립 금액 정보

계획기간 수선비	장기수선총당금 적립 잔액 (2022.12 기준)	추가 총당금 적립 금액 (0개월)	장기수선총당금 적립필요금액 (2023.01 ~ 2053.12)
44,788,189,820	299,222,439	0	44,488,967,381

10.2 구간별 적립 요율

No	시작년도	종료년도	기간	부과비율(%)	누적부과비율(%)	면적당 단가(원/㎡)	구간금액합계	누적금액합계
1	2023년 01월	2028년 12월	6년	0.806	0.806	215.120	358,581,077	358,581,077
2	2029년 01월	2034년 12월	6년	4.989	5.795	1,331.520	2,219,554,583	2,578,135,660
3	2035년 01월	2040년 12월	6년	15.000	20.795	4,003.380	6,673,345,107	9,251,480,767
4	2041년 01월	2046년 12월	6년	20.000	40.795	5,337.840	8,897,793,476	18,149,274,243
5	2047년 01월	2053년 12월	7년	59.205	100.000	13,544.009	26,339,693,138	44,488,967,381

10.3 2023.01 ~ 2028.12 / 6년간 세대별 총당금 적립예상

(단위 ㎡당 월별 총당금 : 215.12원)

No	명칭	공급면적(㎡)	세대수	전체공급면적(㎡)	㎡당 총당금 단가	세대당 월별 총당금	월별 총당금 합
1	23.63	59.9700	13	779.6100	215.12	12,901	167,713
2	26.65	67.6800	57	3,857.7600	215.12	14,559	829,863
3	32.24	67.6800	9	609.1200	215.12	14,559	131,031
4	26.66	68.4700	9	616.2300	215.12	14,729	132,561
5	32.24	84.6700	133	11,261.1100	215.12	18,214	2,422,462
6	36.81	96.2800	28	2,695.8400	215.12	20,712	579,936
7	39.83	111.0700	30	3,332.1000	215.12	23,893	716,790
합계			279	23,151.7700	-	119,567	4,980,356

10.4 2029.01 ~ 2034.12 / 6년간 세대별 총당금 적립예상

(단위 ㎡당 월별 총당금 : 1,331.52원)

No	명칭	공급면적(㎡)	세대수	전체공급면적(㎡)	㎡당 총당금 단가	세대당 월별 총당금	월별 총당금 합
1	23.63	59.9700	13	779.6100	1,331.52	79,851	1,038,063
2	26.65	67.6800	57	3,857.7600	1,331.52	90,117	5,136,669
3	32.24	67.6800	9	609.1200	1,331.52	90,117	811,053
4	26.66	68.4700	9	616.2300	1,331.52	91,169	820,521
5	32.24	84.6700	133	11,261.1100	1,331.52	112,740	14,994,420
6	36.81	96.2800	28	2,695.8400	1,331.52	128,199	3,589,572
7	39.83	111.0700	30	3,332.1000	1,331.52	147,892	4,436,760
합계			279	23,151.7700	-	740,085	30,827,058

10.5 2035.01 ~ 2040.12 / 6년간 세대별 총당금 적립예상

(단위 ㎡당 월별 총당금 : 4,003.38원)

No	명칭	공급면적(㎡)	세대수	전체공급면적(㎡)	㎡당 총당금 단가	세대당 월별 총당금	월별 총당금 합
1	23.63	59.9700	13	779.6100	4,003.38	240,083	3,121,079
2	26.65	67.6800	57	3,857.7600	4,003.38	270,949	15,444,093

3	32.24	67.6800	9	609.1200	4,003.38	270,949	2,438,541
4	26.66	68.4700	9	616.2300	4,003.38	274,111	2,466,999
5	32.24	84.6700	133	11,261.1100	4,003.38	338,966	45,082,478
6	36.81	96.2800	28	2,695.8400	4,003.38	385,445	10,792,460
7	39.83	111.0700	30	3,332.1000	4,003.38	444,655	13,339,650
합계			279	23,151.7700	-	2,225,158	92,685,300

10.6 2041.01 ~ 2046.12 / 6년간 세대별 총당금 적립예상

(단위 ㎡당 월별 총당금 : 5,337.84원)

No	명칭	공급면적(㎡)	세대수	전체공급면적(㎡)	㎡당 총당금 단가	세대당 월별 총당금	월별 총당금 합
1	23.63	59.9700	13	779.6100	5,337.84	320,110	4,161,430
2	26.65	67.6800	57	3,857.7600	5,337.84	361,265	20,592,105
3	32.24	67.6800	9	609.1200	5,337.84	361,265	3,251,385
4	26.66	68.4700	9	616.2300	5,337.84	365,482	3,289,338
5	32.24	84.6700	133	11,261.1100	5,337.84	451,955	60,110,015
6	36.81	96.2800	28	2,695.8400	5,337.84	513,927	14,389,956
7	39.83	111.0700	30	3,332.1000	5,337.84	592,874	17,786,220
합계			279	23,151.7700	-	2,966,878	123,580,449

10.7 2047.01 ~ 2053.12 / 7년간 세대별 총당금 적립예상

(단위 ㎡당 월별 총당금 : 13,544.01원)

No	명칭	공급면적(㎡)	세대수	전체공급면적(㎡)	㎡당 총당금 단가	세대당 월별 총당금	월별 총당금 합
1	23.63	59.9700	13	779.6100	13,544.01	812,234	10,559,042
2	26.65	67.6800	57	3,857.7600	13,544.01	916,659	52,249,563
3	32.24	67.6800	9	609.1200	13,544.01	916,659	8,249,931
4	26.66	68.4700	9	616.2300	13,544.01	927,358	8,346,222
5	32.24	84.6700	133	11,261.1100	13,544.01	1,146,771	152,520,543
6	36.81	96.2800	28	2,695.8400	13,544.01	1,304,017	36,512,476
7	39.83	111.0700	30	3,332.1000	13,544.01	1,504,333	45,129,990
합계			279	23,151.7700	-	7,528,031	313,567,767